

装配式装修施工员赛项理论知识题库

一、单选题（选择一个正确的答案，将相应的字母填入答卷，每题 1 分）

1. 装配式装修中，常用的墙板材料不包括以下（ ）。

- A. 轻钢龙骨石膏板
- B. 预制混凝土墙板
- C. 实木墙板
- D. 硅酸钙板

答案：C

2. 测量装配式墙板安装垂直度时，应使用（ ）。

- A. 钢卷尺
- B. 水平仪
- C. 线锤
- D. 游标卡尺

答案：C

3. 装配式吊顶施工中，主龙骨的间距一般控制在（ ）范围内。

- A. 300-400mm
- B. 600-800mm
- C. 900-1200mm
- D. 1300-1500mm

答案：C

4. 下列（ ）连接方式常用于装配式墙板与结构墙体的固定。

- A. 水泥砂浆粘贴
- B. 膨胀螺栓连接
- C. 木质榫卯连接
- D. 玻璃胶粘贴

答案：B

5. 装配式地面施工中，采用架空地板时，其支撑脚的高度应根据（ ）确定。

- A. 地面平整度
- B. 地板厚度
- C. 管线敷设需求
- D. 房间高度

答案：C

6. 预制墙板安装前，应对基层墙体进行处理，以下（ ）不是基层处理的内容。

- A. 清理灰尘、杂物
- B. 修补裂缝、孔洞
- C. 涂刷防水涂料

D. 检查基层平整度

答案: C

7. 装配式装修中, 常用的密封材料不包括 ()。

- A. 硅酮密封胶
- B. 聚氨酯密封胶
- C. 沥青嵌缝膏
- D. 丁基橡胶密封带

答案: C

8. 测量装配式吊顶龙骨安装的水平度时, 最佳测量工具是 ()。

- A. 水准仪
- B. 水平尺
- C. 线锤
- D. 钢直尺

答案: B

9. 预制厨房台面安装时, 台面与墙面的缝隙应采用 () 材料填充密封。

- A. 水泥砂浆
- B. 玻璃胶
- C. 石膏粉
- D. 腻子

答案: B

10. 装配式墙板安装后, 应在 () 时间内进行固定件的紧固检查。

- A. 12 小时内
- B. 24 小时内
- C. 48 小时内
- D. 72 小时内

答案: B

11. 下列 () 工具常用于装配式装修中预制构件的吊装。

- A. 塔式起重机
- B. 手持电钻
- C. 冲击钻
- D. 电锤

答案: A

12. 装配式地面采用干铺瓷砖时, 瓷砖与瓷砖之间的缝隙应控制在 () 范围内。

- A. 0.5-1mm
- B. 1-2mm
- C. 2-3mm
- D. 3-5mm

答案: B

13. 预制墙板的拼接缝隙处, 应采用 () 方式进行处理以保证平整度。

- A. 直接涂刷腻子

- B. 粘贴接缝带后再刮腻子
- C. 填充水泥砂浆
- D. 使用石膏粉找平

答案：B

14. 装配式吊顶施工中，副龙骨的间距应根据（ ）确定。

- A. 主龙骨间距
- B. 吊顶板材规格
- C. 房间面积
- D. 吊顶高度

答案：B

15. 安装预制木门套时，门套与墙体的固定应采用（ ）。

- A. 钉子直接钉入
- B. 膨胀螺丝固定
- C. 胶水粘贴
- D. 木楔加钉子固定

答案：D

16. 装配式装修中，预制墙板的安装顺序应遵循（ ）。

- A. 从左到右
- B. 从右到左
- C. 从下到上
- D. 从上到下

答案：C

17. 检查装配式地面平整度时，允许的最大偏差是（ ）

- A. 2mm
- B. 3mm
- C. 4mm
- D. 5mm

答案：B

18. 预制墙板安装时，板与板之间的拼接缝隙宽度应控制在（ ）。

- A. 1-2mm
- B. 2-3mm
- C. 3-5mm
- D. 5-8mm

答案：C

19. 装配式吊顶中，吊杆的长度应根据（ ）确定。

- A. 吊顶高度
- B. 主龙骨规格
- C. 副龙骨间距
- D. 房间跨度

答案：A

20. 下列（ ）材料常用于装配式装修的管线预埋。

- A. 镀锌钢管
- B. PVC 管
- C. 铸铁管
- D. 铜管

答案：B

21. 预制卫生间防水底盘安装前，应对地面进行（ ）处理。

- A. 涂刷基层处理剂
- B. 铺设防水层
- C. 找平处理
- D. 铺设保温层

答案：C

22. 装配式墙板安装后，应对其进行垂直度检查，允许的最大偏差是（ ）。

- A. 1mm
- B. 2mm
- C. 3mm
- D. 4mm

答案：C

23. 安装装配式吊顶板材时，板材与龙骨的固定应采用（ ）。

- A. 自攻螺丝
- B. 铆钉
- C. 钉子
- D. 胶水

答案：A

24. 预制窗台板安装时，窗台板应伸出墙面（ ）距离。

- A. 5-10mm
- B. 10-15mm
- C. 15-20mm
- D. 20-25mm

答案：B

25. 装配式装修中，用于调节预制构件安装位置的工具是（ ）。

- A. 撬棍
- B. 扳手
- C. 螺丝刀
- D. 电钻

答案：A

26. 检查装配式吊顶龙骨连接是否牢固，应采用（ ）方法。

- A. 观察法
- B. 手扳检查
- C. 敲击检查

D. 测量检查

答案：B

27. 预制墙板安装时，若基层墙体为轻质隔墙，应采用（ ）固定方式。

- A. 膨胀螺栓
- B. 射钉
- C. 专用锚栓
- D. 木螺丝

答案：C

28. 装配式地面施工中，地板与墙面之间应预留（ ）伸缩缝。

- A. 5-8mm
- B. 8-12mm
- C. 12-15mm
- D. 15-20mm

答案：B

29. 预制吊顶灯槽安装时，灯槽与主龙骨的连接应采用（ ）。

- A. 焊接
- B. 螺栓连接
- C. 铆钉连接
- D. 卡扣连接

答案：D

30. 装配式装修中，预制构件进场验收时，不需要检查的项目是（ ）。

- A. 构件外观质量
- B. 构件尺寸偏差
- C. 构件生产厂家资质
- D. 构件出厂合格证

答案：C

31. 安装预制墙板时，墙板底部应采用（ ）材料进行临时支撑。

- A. 木方
- B. 砖块
- C. 水泥砂浆
- D. 石膏块

答案：A

32. 装配式吊顶施工中，吊杆的间距应控制在多少范围内。

- A. 600-800mm
- B. 800-1000mm
- C. 1000-1200mm
- D. 1200-1500mm

答案：C

33. 预制厨房吊柜安装时，吊柜与墙面的固定应采用（ ）。

- A. 木螺丝

- B. 膨胀螺栓
- C. 胶水
- D. 钉子

答案: B

34. 检查装配式地面地板拼接缝隙时, 允许的最大偏差是 ()。

- A. 0.5mm
- B. 1mm
- C. 1.5mm
- D. 2mm

答案: B

35. 装配式墙板安装后, 缝隙处采用密封胶密封时, 密封胶施工环境温度应在 ()。

- A. 0~5℃
- B. 5~35℃
- C. 35~40℃
- D. 40℃以上

答案: B

36. 预制卫生间台盆安装完成后, 为验证排水通畅性及接口密封性, 应进行 () 测试。

- A. 24 小时蓄水试验
- B. 满水后排水试验
- C. 0.6MPa 水压试验
- D. 气密性检测

答案: B

37. 装配式吊顶中, 主龙骨与吊杆的连接应采用 ()。

- A. 焊接
- B. 螺栓连接
- C. 铆钉连接
- D. 挂钩连接

答案: D

38. 预制墙板安装前, 应在墙板底部铺设什么材料, 防止墙板受潮。

- A. 防潮膜
- B. 保温板
- C. 防火板
- D. 石膏板

答案: A

39. 装配式地面施工中, 采用 SPC 锁扣地板安装时, 拼接地板应使用哪种工具辅助贴合。

- A. 橡皮锤
- B. 铁锤
- C. 电钻
- D. 扳手

答案: A

40. 预制卫生间防水底盘安装后，应检查其排水坡度，允许的最小坡度为（ ）。

- A. 0.5%
- B. 1%
- C. 1.5%
- D. 2%

答案：B

41. 装配式装修中，预制构件运输时，应采用（ ）方式防止构件碰撞损坏。

- A. 裸装运输
- B. 用泡沫板包裹构件边角
- C. 堆叠无间隔
- D. 直接接触金属支架

答案：B

42. 安装装配式吊顶的检修口时，检修口与吊顶板材的拼接缝隙应控制在（ ）。

- A. $\leq 1\text{mm}$
- B. $\leq 2\text{mm}$
- C. $\leq 3\text{mm}$
- D. $\leq 4\text{mm}$

答案：B

43. 预制墙板安装时，若发现墙板表面有轻微划痕，应采用哪（ ）方式修复。

- A. 直接涂刷乳胶漆
- B. 用同色修补膏填充后打磨
- C. 更换新墙板
- D. 粘贴装饰贴纸覆盖

答案：B

44. 装配式地面采用自流平水泥找平层时，自流平水泥施工完成后，需养护（ ）时间才能进行后续地板安装。

- A. 6 小时
- B. 12 小时
- C. 24 小时
- D. 48 小时

答案：C

45. 下列（ ）预制构件安装前需进行防火处理。

- A. 轻钢龙骨石膏板墙板
- B. 木质装饰墙板
- C. 硅酸钙板吊顶
- D. 预制混凝土墙板

答案：B

46. 检查装配式吊顶吊杆的垂直度时，允许的最大偏差是（ ）。

- A. 1mm/m
- B. 2mm/m

C. 3mm/m

D. 4mm/m

答案: B

47. 预制厨房橱柜安装时, 橱柜与地面的间隙应采用 () 材料填充。

A. 水泥砂浆

B. 发泡胶

C. 腻子

D. 木条

答案: B

48. 装配式装修中, 用于检测预制墙板接缝平整度的工具是 ()。

A. 2m 靠尺

B. 钢卷尺

C. 水平仪

D. 游标卡尺

答案: A

49. 预制墙板安装时, 若基层墙体平整度偏差超过允许范围, 应采用 () 方式处理。

A. 直接安装墙板, 通过密封胶填补缝隙

B. 用水泥砂浆找平

C. 用专用找平垫片调整

D. 打磨基层墙体至平整

答案: C

50. 预制卫生间台盆下方的排水管与台盆接口处, 应采用 () 密封材料。

A. 生料带

B. 麻丝

C. 橡胶密封圈

D. 沥青密封膏

答案: C

51. 检查装配式地面自流平找平层的强度时, 应采用 () 方法。

A. 敲击检查

B. 回弹仪检测

C. 观察表面是否起砂

D. 用指甲划刻

答案: B

52. 装配式墙板安装后, 若发现墙板与基层之间存在空鼓, 应采用 () 方式处理。

A. 注入专用灌浆料填充

B. 直接在表面刮腻子覆盖

C. 拆除墙板重新安装

D. 用密封胶填补缝隙

答案: A

53. 预制吊顶龙骨安装时, 主龙骨的起拱高度应按房间短跨跨度的 () 设置。

- A. 0.1%~0.3%
- B. 0.3%~0.5%
- C. 0.5%~0.8%
- D. 0.8%~1%

答案: A

54. 装配式装修中, 预制构件存储时, 堆放高度不应超过 () 轻质墙板。

- A. 3 层
- B. 5 层
- C. 8 层
- D. 10 层

答案: B

55. 安装预制木门扇时, 门扇与门框的缝隙应控制在 ()。

- A. 1~2mm
- B. 2~3mm
- C. 3~4mm
- D. 4~5mm

答案: B

56. 装配式地面施工中, 地板安装完成后, 应在 () 时间内进行成品保护。

- A. 1 小时内
- B. 2 小时内
- C. 4 小时内
- D. 8 小时内

答案: A

57. 预制墙板的预埋件位置偏差允许范围是 ()。

- A. $\leq 3\text{mm}$
- B. $\leq 5\text{mm}$
- C. $\leq 8\text{mm}$
- D. $\leq 10\text{mm}$

答案: B

58. 装配式吊顶中, 副龙骨与主龙骨的连接应采用 ()。

- A. 自攻螺丝
- B. 铆钉
- C. 卡扣
- D. 焊接

答案: C

59. 预制厨房台面采用石英石材质时, 台面拼接缝的平整度允许偏差是 ()。

- A. $\leq 0.5\text{mm}$
- B. $\leq 1\text{mm}$
- C. $\leq 1.5\text{mm}$
- D. $\leq 2\text{mm}$

答案：A

60. 装配式装修中，用于清洁预制构件表面灰尘的工具是（ ）。

- A. 钢丝刷
- B. 湿抹布
- C. 干毛刷
- D. 砂纸

答案：C

61. 预制卫生间防水底盘与墙体的连接缝隙，应采用（ ）密封胶。

- A. 中性硅酮密封胶
- B. 酸性硅酮密封胶
- C. 聚氨酯密封胶
- D. 丁基橡胶密封带

答案：A

62. 检查装配式地面地板的空鼓情况时，空鼓面积不应超过单块地板面积的（ ）。

- A. 5%
- B. 8%
- C. 10%
- D. 15%

答案：A

63. 装配式墙板安装时，固定件的间距应控制在（ ）。

- A. 300-400mm
- B. 400-600mm
- C. 600-800mm
- D. 800-1000mm

答案：B

64. 预制吊顶安装完成后，应对吊顶进行荷载测试，测试荷载应为设计荷载的（ ）。

- A. 1.0 倍
- B. 1.2 倍
- C. 1.5 倍
- D. 2.0 倍

答案：C

65. 装配式装修中，预制构件的标识应包含的信息不包括（ ）。

- A. 构件型号
- B. 生产批次
- C. 安装位置
- D. 生产厂家联系方式

答案：D

66. 安装预制窗台板时，窗台板下方应采用（ ）材料支撑。

- A. 木楔
- B. 水泥砂浆

- C. 金属支架
- D. 泡沫垫块

答案: C

67. 装配式地面采用 LVT 地板时, 地板安装的环境温度应控制在 ()。

- A. 5~25℃
- B. 10~30℃
- C. 15~35℃
- D. 20~40℃

答案: B

68. 预制墙板安装后, 墙面垂直度检查应在 () 距离外使用 2m 靠尺。

- A. 1m
- B. 1.5m
- C. 2m
- D. 3m

答案: C

69. 装配式吊顶中, 吊杆与结构顶板的连接应采用 ()。

- A. 膨胀螺栓
- B. 射钉
- C. 木螺丝
- D. 胶水

答案: A

70. 预制厨房吊柜安装时, 吊柜之间的拼接缝隙应控制在 ()。

- A. $\leq 1\text{mm}$
- B. $\leq 2\text{mm}$
- C. $\leq 3\text{mm}$
- D. $\leq 4\text{mm}$

答案: B

71. 装配式装修中, 用于调整预制墙板水平位置的工具是 ()。

- A. 水平仪
- B. 撬棍
- C. 扳手
- D. 螺丝刀

答案: B

72. 预制卫生间防水底盘安装前, 应检查地漏的位置偏差, 允许偏差为 ()。

- A. $\leq 3\text{mm}$
- B. $\leq 5\text{mm}$
- C. $\leq 8\text{mm}$
- D. $\leq 10\text{mm}$

答案: B

73. 装配式地面施工中, 自流平水泥找平层的厚度允许偏差是 ()。

- A. $\pm 1\text{mm}$
- B. $\pm 2\text{mm}$
- C. $\pm 3\text{mm}$
- D. $\pm 5\text{mm}$

答案: C

74. 预制墙板的拼接缝采用灌浆处理时, 灌浆料的抗压强度应不低于 ()。

- A. 15MPa
- B. 20MPa
- C. 25MPa
- D. 30MPa

答案: B

75. 装配式吊顶安装时, 若房间跨度超过 6m, 主龙骨应增设 ()。

- A. 吊杆
- B. 副龙骨
- C. 加强龙骨
- D. 连接件

答案: C

76. 预制木门套安装后, 门套的垂直度允许偏差是 ()。

- A. $\leq 1\text{mm/m}$
- B. $\leq 2\text{mm/m}$
- C. $\leq 3\text{mm/m}$
- D. $\leq 4\text{mm/m}$

答案: B

77. 装配式装修中, 预制构件安装前的清洁工作不包括 ()。

- A. 清除构件表面油污
- B. 清除构件表面脱模剂
- C. 打磨构件表面毛刺
- D. 涂刷构件表面保护漆

答案: D

78. 预制厨房台面安装时, 台面与吊柜的间距应控制在 ()。

- A. 500-550mm
- B. 550-600mm
- C. 600-650mm
- D. 650-700mm

答案: B

79. 装配式地面地板安装完成后, 应检查地板的行走舒适度, 不应出现 ()。

- A. 轻微异响
- B. 松动感
- C. 接缝高低差
- D. 颜色轻微色差

答案：B

80. 预制墙板安装时，若墙板高度超过 3m，应增设（ ）。

- A. 水平固定件
- B. 垂直固定件
- C. 斜向支撑
- D. 顶部连接件

答案：A

81. 装配式吊顶中，副龙骨的规格应根据（ ）确定。

- A. 吊顶高度
- B. 主龙骨间距
- C. 吊顶板材重量
- D. 房间面积

答案：C

82. 预制卫生间台盆安装后，台盆的水平度允许偏差是（ ）。

- A. $\leq 1\text{mm}$
- B. $\leq 2\text{mm}$
- C. $\leq 3\text{mm}$
- D. $\leq 4\text{mm}$

答案：B

83. 装配式装修中，预制构件的运输堆放应遵循的原则是（ ）。

- A. 重下轻上、同类集中
- B. 轻下重上、分类堆放
- C. 随意堆放、方便取用
- D. 垂直堆放、节省空间

答案：A

84. 安装预制窗台板时，窗台板的坡度应朝向（ ）。

- A. 室内
- B. 室外
- C. 左侧
- D. 右侧

答案：B

85. 装配式地面采用自流平水泥时，施工环境相对湿度应控制在（ ）。

- A. $\leq 60\%$
- B. $\leq 70\%$
- C. $\leq 80\%$
- D. $\leq 90\%$

答案：C

86. 预制墙板的拼接缝密封处理后，应在（ ）时间内避免碰撞。

- A. 12 小时
- B. 24 小时

- C. 36 小时
- D. 48 小时

答案: B

87. 装配式吊顶安装完成后, 吊顶表面的平整度允许偏差是 ()。

- A. $\leq 2\text{mm}$
- B. $\leq 3\text{mm}$
- C. $\leq 4\text{mm}$
- D. $\leq 5\text{mm}$

答案: B

88. 预制厨房吊柜安装时, 吊柜的吊点数量应根据 () 确定。

- A. 吊柜长度
- B. 吊柜重量
- C. 墙体材质
- D. 安装高度

答案: B

89. 装配式装修中, 用于检测预制构件尺寸偏差的工具是 ()。

- A. 钢卷尺
- B. 游标卡尺
- C. 2m 靠尺
- D. 激光测距仪

答案: D

90. 预制卫生间防水底盘的排水口直径应不小于 ()。

- A. 50mm
- B. 75mm
- C. 100mm
- D. 125mm

答案: B

91. 装配式地面地板安装时, 相邻地板的接缝高低差应控制在 ()。

- A. $\leq 0.3\text{mm}$
- B. $\leq 0.5\text{mm}$
- C. $\leq 0.8\text{mm}$
- D. $\leq 1\text{mm}$

答案: B

92. 预制墙板安装后, 墙面的阴阳角方正度允许偏差是 ()。

- A. $\leq 2\text{mm}$
- B. $\leq 3\text{mm}$
- C. $\leq 4\text{mm}$
- D. $\leq 5\text{mm}$

答案: A

93. 装配式吊顶中, 吊杆的直径应根据 () 确定。

- A. 吊顶高度
- B. 主龙骨重量
- C. 吊顶总荷载
- D. 房间跨度

答案: C

94. 预制木门扇安装后, 门扇的开启角度应能达到 ()。

- A. 90°
- B. 120°
- C. 150°
- D. 180°

答案: A

95. 装配式装修中, 预制构件安装时的临时支撑拆除时间应根据 ()。

- A. 施工进度
- B. 构件固化时间
- C. 天气情况
- D. 人员安排

答案: B

96. 预制厨房台面的厚度应不小于 ()。

- A. 15mm
- B. 20mm
- C. 25mm
- D. 30mm

答案: B

97. 装配式地面施工中, 自流平水泥施工前, 基层的含水率应控制在 ()。

- A. $\leq 6\%$
- B. $\leq 8\%$
- C. $\leq 10\%$
- D. $\leq 12\%$

答案: B

98. 预制墙板的表面平整度允许偏差是 ()。

- A. $\leq 2\text{mm}$
- B. $\leq 3\text{mm}$
- C. $\leq 4\text{mm}$
- D. $\leq 5\text{mm}$

答案: A

99. 装配式吊顶安装时, 主龙骨的接长应采用 ()。

- A. 对接连接
- B. 搭接连接
- C. 焊接连接
- D. 螺栓连接

答案：B

100. 预制卫生间台盆下方的柜子与地面的间隙应控制在（ ）。

- A. 10-20mm
- B. 20-30mm
- C. 30-40mm
- D. 40-50mm

答案：B

101. 装配式装修中，预制构件的安装顺序应遵循的原则是（ ）。

- A. 先上后下、先内后外
- B. 先下后上、先外后内
- C. 先下后上、先内后外
- D. 先上后下、先外后内

答案：C

102. 安装预制窗台板时，窗台板的长度应比窗口宽度大（ ）。

- A. 50-100mm
- B. 100-150mm
- C. 150-200mm
- D. 200-250mm

答案：B

103. 装配式地面地板安装时，若地面有管线交叉，应采用（ ）方式处理。

- A. 切割地板避让
- B. 抬高地板铺设
- C. 更换薄型地板
- D. 调整管线位置

答案：A

104. 预制墙板安装时，固定件应采用（ ）材质。

- A. 普通碳钢
- B. 镀锌碳钢
- C. 铸铁
- D. 铝合金

答案：B

105. 装配式吊顶中，副龙骨的接长应采用（ ）。

- A. 卡扣连接
- B. 螺栓连接
- C. 焊接连接
- D. 胶水连接

答案：A

106. 预制厨房吊柜的深度应控制在（ ）。

- A. 300-350mm
- B. 350-400mm

C. 400-450mm

D. 450-500mm

答案: C

107. 装配式装修中, 预制构件安装后的成品保护措施不包括 ()。

A. 覆盖保护膜

B. 设置警示标识

C. 允许非施工人员进入

D. 避免重物撞击

答案: C

108. 预制卫生间防水底盘的厚度应不小于 ()。

A. 8mm

B. 10mm

C. 12mm

D. 15mm

答案: B

109. 装配式地面施工中, 自流平水泥的初凝时间应不小于 ()。

A. 1 小时

B. 2 小时

C. 3 小时

D. 4 小时

答案: B

110. 预制墙板安装后, 墙面的平整度检查应采用 ()。

A. 1m 靠尺

B. 2m 靠尺

C. 3m 靠尺

D. 4m 靠尺

答案: B

111. 装配式吊顶安装时, 若吊顶内有灯具重量超过 3kg, 应 ()。

A. 直接固定在副龙骨上

B. 增设专用吊杆固定

C. 固定在主龙骨上

D. 固定在墙板上

答案: B

112. 预制木门套的厚度应不小于 ()。

A. 15mm

B. 20mm

C. 25mm

D. 30mm

答案: B

113. 装配式装修中, 预制构件的安装误差应控制在 ()。

- A. 允许偏差范围内
- B. 设计尺寸的 1% 以内
- C. 任意范围内
- D. 施工人员经验判断

答案: A

114. 预制厨房台面安装后, 台面的承重能力应不小于 ()。

- A. $20\text{kg}/\text{m}^2$
- B. $30\text{kg}/\text{m}^2$
- C. $40\text{kg}/\text{m}^2$
- D. $50\text{kg}/\text{m}^2$

答案: C

115. 装配式地面地板安装时, 地板的铺设方向应根据 ()。

- A. 房间长度方向
- B. 房间宽度方向
- C. 门窗开启方向
- D. 施工人员习惯

答案: A

116. 预制墙板的拼接缝采用胶带密封时, 胶带的宽度应不小于 ()。

- A. 20mm
- B. 30mm
- C. 40mm
- D. 50mm

答案: B

117. 装配式吊顶中, 主龙骨的材质应优先选用 ()。

- A. 木质
- B. 铝合金
- C. 普通钢材
- D. 铸铁

答案: B

118. 预制卫生间台盆的水龙头安装孔直径应控制在 ()。

- A. 25-30mm
- B. 30-35mm
- C. 35-40mm
- D. 40-45mm

答案: C

119. 装配式装修中, 预制构件安装前应进行的检查不包括 ()。

- A. 构件表面平整度
- B. 构件颜色色差
- C. 构件预埋件位置
- D. 构件出厂合格证

答案：B

120. 安装预制窗台板时，窗台板与墙面的缝隙应采用（ ）。

- A. 水泥砂浆填充
- B. 玻璃胶密封
- C. 腻子填充
- D. 石膏粉填充

答案：B

121. 装配式地面采用 SPC 地板时，地板的锁扣类型应优先选用（ ）。

- A. 单锁扣
- B. 双锁扣
- C. 三锁扣
- D. 无锁扣

答案：B

122. 预制墙板安装时，若基层墙体为混凝土墙，固定件的钻孔深度应不小于（ ）。

- A. 30mm
- B. 40mm
- C. 50mm
- D. 60mm

答案：C

123. 装配式吊顶安装完成后，应对吊顶的灯具、风口等部件进行（ ）。

- A. 外观检查
- B. 牢固性检查
- C. 密封性检查
- D. 功能性测试

答案：B

124. 预制厨房吊柜安装时，吊柜的安装高度应根据（ ）。

- A. 施工人员身高
- B. 台面高度
- C. 业主要求
- D. 房间高度

答案：B

125. 装配式装修中，运输轻质预制墙板（如轻钢龙骨石膏板墙板）时，为防止构件边角碰撞损坏，应优先采取的防护措施是（ ）。

- A. 裸装运输，到达现场后再清理
- B. 用珍珠棉包裹构件边角，层间垫木方分隔
- C. 将构件紧密堆叠，减少晃动空间
- D. 直接用钢丝绳捆绑固定在运输车上

答案：B

126. 预制卫生间防水底盘的排水坡度应采用（ ）。

- A. 单面坡

- B. 双面坡
- C. 四面坡
- D. 无坡度

答案: C

127. 装配式地面施工中, 自流平水泥的终凝时间应不大于 ()。

- A. 8 小时
- B. 12 小时
- C. 24 小时
- D. 36 小时

答案: C

128. 运输大型预制卫生间防水底盘 (重量 $\geq 50\text{kg}$) 时, 为防止运输过程中位移变形, 应采取的固定方式是 ()。

- A. 直接放置在车厢内, 利用其他构件挤压固定
- B. 采用专用金属支架固定, 支架与底盘间垫橡胶垫
- C. 用塑料薄膜包裹后, 用麻绳松散捆绑
- D. 直立靠放于车厢侧壁, 底部垫砖块

答案: B

129. 装配式吊顶中, 吊杆的长度超过 1.5m 时, 应 ()。

- A. 增加吊杆直径
- B. 增设反向支撑
- C. 缩短吊杆长度
- D. 更换材质

答案: B

130. 预制木门扇的厚度应不小于 ()。

- A. 30mm
- B. 35mm
- C. 40mm
- D. 45mm

答案: C

131. 装配式装修中, 预制构件安装时的环境温度应控制在 ()。

- A. 0~35℃
- B. 5~35℃
- C. 10~40℃
- D. 15~45℃

答案: B

132. 预制厨房台面的拼接缝应采用 ()。

- A. 同色胶水
- B. 同色密封胶
- C. 同色修补膏
- D. 同色腻子

答案：C

133. 装配式地面地板安装后，应在地板表面铺设保护膜，保护膜的材质应选用（ ）。

- A. 塑料膜
- B. 棉毡
- C. 彩条布
- D. 报纸

答案：A

134. 预制墙板安装时，墙板的拼接缝应避免（ ）。

- A. 门窗洞口
- B. 墙面中间位置
- C. 墙角位置
- D. 地面位置

答案：A

135. 装配式吊顶中，主龙骨的间距超过 1200mm 时，应（ ）。

- A. 增加副龙骨数量
- B. 减小副龙骨间距
- C. 增设主龙骨
- D. 更换更粗主龙骨

答案：C

136. 预制卫生间台盆的排水方式应优先选用（ ）。

- A. 地排
- B. 墙排
- C. 侧排
- D. 横排

答案：B

137. 装配式装修中，预制构件的安装记录应包含的信息不包括（ ）。

- A. 安装时间
- B. 施工人员姓名
- C. 构件采购价格
- D. 安装验收结果

答案：C

138. 安装预制窗台板时，窗台板的材质应优先选用（ ）。

- A. 木质
- B. 石材
- C. 塑料
- D. 石膏

答案：B

139. 装配式地面采用 LVT 地板时，地板的铺设方式应采用（ ）

- A. 浮铺法
- B. 粘铺法

- C. 锁扣法
- D. 钉铺法

答案: A

140. 预制墙板安装时, 固定件的数量应根据 ()。

- A. 墙板高度
- B. 墙板重量
- C. 墙板宽度
- D. 墙板厚度

答案: B

141. 装配式吊顶安装完成后, 吊顶的接缝处应 ()。

- A. 涂刷乳胶漆
- B. 粘贴美纹纸
- C. 采用密封胶密封
- D. 无需处理

答案: C

142. 预制厨房吊柜的柜门类型应优先选用 ()。

- A. 推拉门
- B. 平开门
- C. 折叠门
- D. 卷帘门

答案: B

143. 装配式装修中, 预制构件的存储环境应保持 ()。

- A. 干燥通风
- B. 潮湿阴暗
- C. 高温暴晒
- D. 低温冷冻

答案: A

144. 预制卫生间防水底盘安装后, 应进行 ()。

- A. 蓄水试验
- B. 泼水试验
- C. 水压试验
- D. 气密性试验

答案: A

145. 装配式地面施工中, 自流平水泥的表面平整度允许偏差是 ()。

- A. $\leq 1\text{mm}$
- B. $\leq 2\text{mm}$
- C. $\leq 3\text{mm}$
- D. $\leq 4\text{mm}$

答案: B

146. 预制墙板的拼接缝宽度超过 5mm 时, 应 ()。

- A. 直接用密封胶密封
- B. 用泡沫条填充后再密封
- C. 用水泥砂浆填充后再密封
- D. 更换墙板调整缝隙

答案: B

147. 装配式吊顶中, 副龙骨的间距超过 600mm 时, 应 ()。

- A. 增加主龙骨数量
- B. 减小主龙骨间距
- C. 增设副龙骨
- D. 更换更宽副龙骨

答案: C

148. 预制木门套安装时, 门套与墙体的缝隙应采用 ()。

- A. 发泡胶填充
- B. 水泥砂浆填充
- C. 腻子填充
- D. 石膏粉填充

答案: A

149. 装配式装修中, 预制构件安装时的安全防护措施不包括 ()。

- A. 佩戴安全帽
- B. 系安全带
- C. 穿拖鞋施工
- D. 设置警示标志

答案: C

150. 预制厨房台面安装时, 台面的后挡水高度应控制在 ()。

- A. 50-80mm
- B. 80-120mm
- C. 120-150mm
- D. 150-180mm

答案: B

151. 装配式地面地板安装时, 若房间有地暖, 地板的导热系数应不小于 ()。

- A. $0.1\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- B. $0.2\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- C. $0.3\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- D. $0.4\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

答案: B

152. 预制墙板安装时, 若墙板表面有破损, 破损面积超过 () 时应更换墙板。

- A. 50cm^2
- B. 100cm^2
- C. 150cm^2
- D. 200cm^2

答案：B

153. 装配式吊顶安装时，主龙骨的吊点间距应（ ）。

- A. 与主龙骨间距一致
- B. 小于主龙骨间距
- C. 大于主龙骨间距
- D. 任意设置

答案：A

154. 预制卫生间台盆安装时，台盆的安装高度应控制在（ ）。

- A. 700-750mm
- B. 750-800mm
- C. 800-850mm
- D. 850-900mm

答案：B

155. 装配式装修中，预制构件的质量验收标准应依据（ ）。

- A. 企业标准
- B. 行业标准
- C. 国家标准
- D. 地方标准

答案：C

156. 安装预制窗台板时，窗台板的下方应设置（ ）。

- A. 防潮层
- B. 保温层
- C. 防火层
- D. 防水层

答案：A

157. 装配式地面采用 SPC 地板时，地板的厚度应不小于（ ）。

- A. 4mm
- B. 5mm
- C. 6mm
- D. 7mm

答案：C

158. 预制墙板安装后，应在（ ）时间内进行墙面装饰施工。

- A. 24 小时后
- B. 48 小时后
- C. 72 小时后
- D. 一周后

答案：A

159. 装配式吊顶安装完成后，吊顶的下垂量应不超过（ ）。

- A. 1mm
- B. 2mm

C. 3mm

D. 4mm

答案: C

160. 预制厨房吊柜安装时, 吊柜的柜门缝隙应控制在 ()。

A. $\leq 1\text{mm}$

B. $\leq 2\text{mm}$

C. $\leq 3\text{mm}$

D. $\leq 4\text{mm}$

答案: B

161. 装配式装修中, 预制构件的运输时间应尽量缩短, 避免 ()。

A. 构件受潮

B. 构件暴晒

C. 构件变形

D. 以上都是

答案: D

162. 预制卫生间防水底盘的边缘应高出地面 ()。

A. 10-20mm

B. 20-30mm

C. 30-40mm

D. 40-50mm

答案: B

163. 装配式地面施工中, 自流平水泥施工时的摊铺速度应控制在 ()。

A. 1-2m/min

B. 2-3m/min

C. 3-4m/min

D. 4-5m/min

答案: B

164. 预制墙板的表面硬度应达到 ()。

A. $\geq 2\text{H}$

B. $\geq 3\text{H}$

C. $\geq 4\text{H}$

D. $\geq 5\text{H}$

答案: B

165. 装配式吊顶中, 吊杆的垂直度偏差应不超过 ()。

A. 1°

B. 2°

C. 3°

D. 4°

答案: B

166. 预制木门扇安装后, 门扇的关闭密封性应满足 ()。

- A. 透光缝隙 $\leq 1\text{mm}$
- B. 透光缝隙 $\leq 2\text{mm}$
- C. 透光缝隙 $\leq 3\text{mm}$
- D. 透光缝隙 $\leq 4\text{mm}$

答案: B

167. 装配式装修中, 预制构件安装时的基层处理应达到 ()。

- A. 平整、干燥、清洁
- B. 平整、潮湿、清洁
- C. 粗糙、干燥、清洁
- D. 粗糙、潮湿、清洁

答案: A

168. 预制厨房台面的表面光泽度应不低于 ()。

- A. 50 光泽单位
- B. 60 光泽单位
- C. 70 光泽单位
- D. 80 光泽单位

答案: C

169. 装配式地面地板安装后, 应检查地板的热胀冷缩性能, 在温度变化时不应出现 ()。

- A. 轻微缝隙
- B. 明显起拱
- C. 颜色变化
- D. 表面划痕

答案: B

170. 预制墙板安装时, 若墙板的长度超过 6m, 应 ()。

- A. 分段安装
- B. 整体安装
- C. 增加固定件数量
- D. 减小固定件间距

答案: A

171. 装配式吊顶中, 主龙骨的弯曲度应不超过 ()。

- A. 1mm/m
- B. 2mm/m
- C. 3mm/m
- D. 4mm/m

答案: B

172. 预制卫生间台盆的排水配件应选用 ()。

- A. 塑料配件
- B. 铸铁配件
- C. 铜质配件
- D. 铝合金配件

答案：C

173. 装配式装修中，预制构件的安装偏差超出允许范围时，应（ ）。

- A. 强行安装
- B. 调整构件位置至合格
- C. 忽略偏差继续施工
- D. 降低验收标准

答案：B

174. 安装预制窗台板时，窗台板的表面应（ ）。

- A. 向外倾斜
- B. 向内倾斜
- C. 水平设置
- D. 任意设置

答案：A

175. 装配式地面采用 LVT 地板时，地板的耐磨转数应不小于（ ）。

- A. 4000 转
- B. 6000 转
- C. 8000 转
- D. 10000 转

答案：C

176. 预制墙板安装时，固定件的间距应（ ）。

- A. 均匀分布
- B. 集中分布在顶部
- C. 集中分布在底部
- D. 集中分布在中部

答案：A

177. 装配式吊顶安装完成后，应对吊顶的（ ）进行验收。

- A. 外观质量、安装精度、牢固性
- B. 外观质量、材料成本、牢固性
- C. 安装精度、材料成本、使用寿命
- D. 外观质量、安装精度、使用寿命

答案：A

178. 预制厨房吊柜的内部深度应控制在（ ）。

- A. 300-350mm
- B. 350-400mm
- C. 400-450mm
- D. 450-500mm

答案：B

179. 装配式装修中，预制构件的运输装卸应采用（ ）。

- A. 人工装卸
- B. 机械装卸

- C. 随意装卸
- D. 抛掷装卸

答案: B

180. 预制卫生间防水底盘的材质应优先选用 ()。

- A. 亚克力
- B. 陶瓷
- C. 玻璃钢
- D. 不锈钢

答案: A

181. 装配式地面施工中, 自流平水泥的抗压强度应不小于 ()。

- A. 15MPa
- B. 20MPa
- C. 25MPa
- D. 30MPa

答案: C

182. 预制墙板的拼接缝密封胶的耐候性应达到 ()。

- A. 10 年以上
- B. 15 年以上
- C. 20 年以上
- D. 25 年以上

答案: A

183. 装配式吊顶中, 副龙骨的弯曲度应不超过 ()。

- A. 1mm/m
- B. 2mm/m
- C. 3mm/m
- D. 4mm/m

答案: C

184. 预制木门套安装后, 门套的表面平整度允许偏差是 ()。

- A. $\leq 1\text{mm}$
- B. $\leq 2\text{mm}$
- C. $\leq 3\text{mm}$
- D. $\leq 4\text{mm}$

答案: B

185. 装配式装修中, 预制构件安装时的施工工具应 ()。

- A. 定期检查、维护
- B. 随意使用、无需维护
- C. 损坏后直接丢弃
- D. 借用后不归还

答案: A

186. 预制厨房台面的耐高温性能应达到 ()。

- A. $\geq 100^{\circ}\text{C}$
- B. $\geq 150^{\circ}\text{C}$
- C. $\geq 200^{\circ}\text{C}$
- D. $\geq 250^{\circ}\text{C}$

答案: B

187. 装配式地面地板安装时, 地板的垫层厚度应控制在 ()。

- A. 1-2mm
- B. 2-3mm
- C. 3-5mm
- D. 5-8mm

答案: C

188. 预制墙板安装时, 若基层墙体为砖墙, 固定件应选用 ()。

- A. 膨胀螺栓
- B. 塑料胀管
- C. 射钉
- D. 木螺丝

答案: B

189. 装配式吊顶安装时, 若吊顶高度低于 2.2m, 应 ()。

- A. 增加吊顶高度
- B. 减小龙骨间距
- C. 采用薄型板材
- D. 取消吊顶

答案: C

190. 预制卫生间台盆的耐污性能应达到 ()。

- A. 污渍易擦拭, 无残留
- B. 污渍需用力擦拭, 无残留
- C. 污渍擦拭后有轻微残留
- D. 污渍无法擦拭

答案: A

191. 装配式装修中, 预制构件的安装顺序应避免 ()。

- A. 交叉作业
- B. 流水作业
- C. 分段作业
- D. 平行作业

答案: A

192. 安装预制窗台板时, 窗台板与窗框的缝隙应采用 ()。

- A. 玻璃胶密封
- B. 水泥砂浆填充
- C. 腻子填充
- D. 石膏粉填充

答案：A

193. 装配式地面采用 SPC 地板时，地板的环保性能应符合（ ）。

- A. E0 级标准
- B. E1 级标准
- C. E2 级标准
- D. E3 级标准

答案：B

194. 预制墙板的隔音性能应达到（ ）。

- A. $\geq 30\text{dB}$
- B. $\geq 35\text{dB}$
- C. $\geq 40\text{dB}$
- D. $\geq 45\text{dB}$

答案：C

195. 装配式吊顶中，主龙骨的材质厚度应不小于（ ）。

- A. 1.0mm
- B. 1.2mm
- C. 1.5mm
- D. 2.0mm

答案：B

196. 预制木门扇的隔音性能应达到（ ）。

- A. $\geq 20\text{dB}$
- B. $\geq 25\text{dB}$
- C. $\geq 30\text{dB}$
- D. $\geq 35\text{dB}$

答案：C

197. 装配式装修工程验收时，对预制墙板安装质量的核心检查项目不包括以下（ ）。

- A. 墙板垂直度偏差
- B. 墙板表面平整度
- C. 墙板拼接缝密封完整性
- D. 墙板表面颜色色差

答案：D

198. 装配式吊顶工程验收时，判断龙骨安装是否符合规范要求，需依据的主要标准是（ ）。

- A. 企业内部施工工艺标准
- B. 《装配式内装修工程技术标准》GB/T 51336
- C. 地方建设行政主管部门临时规定
- D. 施工班组经验总结

答案：B

199. 装配式地面工程验收时，检测 SPC 锁扣地板拼接缝高低差，应选用的专用工具是（ ）。

- A. 2m 靠尺 + 塞尺
- B. 激光测距仪

- C. 钢卷尺
- D. 水平仪

答案: A

200. 预制厨房吊柜的安装应保证吊柜的()。

- A. 水平度、垂直度、牢固性
- B. 水平度、美观度、经济性
- C. 垂直度、美观度、经济性
- D. 牢固性、美观度、经济性

答案: A

二、多选题(选择两个或以上正确答案,将相应字母填入答卷。错选或多选、少选均不得分,也不倒扣分。每题2分)

1. 预制构件进场验收时,需重点核查的关键项目有()。

- A. 构件生产车间的设备维护记录
- B. 构件出厂合格证及性能检测报告
- C. 构件外观(无裂缝、掉角、划痕)
- D. 构件与包装的贴合度
- E. 构件预埋件位置偏差($\leq 5\text{mm}$)

答案: BCE

2. 运输轻质预制墙板(如轻钢龙骨石膏板)时,可有效防止损坏的防护措施有()。

- A. 用珍珠棉包裹墙板四角及边缘
- B. 层间直接堆叠(无分隔物)
- C. 采用专用立式运输架固定
- D. 用细铁丝捆绑墙板中部
- E. 运输车厢底部铺设橡胶垫

答案: ACE

3. 预制墙板安装前,基层墙体需完成的预处理工作有()。

- A. 满刷防火涂料(无论基层类型)
- B. 清理表面浮灰、油污及松散砂浆
- C. 修补基层裂缝(宽度 $> 0.5\text{mm}$ 需注浆)
- D. 对所有基层涂刷界面剂
- E. 用2m靠尺检测平整度(偏差 $\leq 3\text{mm}$)

答案: BCE

4. 预制构件进场验收时,需重点核查的文件及实体项目有()。

- A. 构件生产车间的设备清单
- B. 构件外观(无裂缝、掉角、划痕)
- C. 构件实际尺寸与设计偏差
- D. 构件出厂合格证及性能检测报告
- E. 构件预埋件位置及数量

答案: ABCE

5. 装配式地面采用 SPC 锁扣地板安装时，需准备的专用工具有（ ）。

- A. 橡皮锤（辅助锁扣咬合）
- B. 铁锤（敲击地板边缘固定）
- C. 专用地板撬棍（调整拼接缝隙）
- D. 电钻（钻孔固定地板）
- E. 2m 靠尺 + 塞尺（检测平整度）

答案：CDE

6. 预制卫生间防水底盘安装后，需进行的功能性检测项目有（ ）。

- A. 24h 蓄水试验（水深 100mm，无渗漏）
- B. 底盘表面光泽度检测（ ≥ 60 光泽单位）
- C. 排水坡度检测（ $\geq 1\%$ ，无积水）
- D. 底盘与墙体接缝密封性检测 E. 底盘厚度检测（偏差 $\pm 1\text{mm}$ ）

答案：ACD

6. 高空安装装配式吊顶（高度 $\geq 2.5\text{m}$ ）时，施工人员需落实的安全措施有（ ）。

- A. 佩戴安全帽及防滑绝缘鞋
- B. 单人独立作业（提高效率）
- C. 系挂双钩安全带（高挂低用）
- D. 作业下方无需设置警示区
- E. 站在未固定的龙骨上作业

答案：AC

7. 预制墙板拼接缝密封处理可选用的合规材料有（ ）。

- A. 中性硅酮密封胶（耐候性 ≥ 10 年）
- B. 沥青嵌缝膏（需热熔施工）
- C. 丁基橡胶防水胶带（宽度 $\geq 50\text{mm}$ ）
- D. 普通腻子（无防水性）
- E. 聚氨酯密封胶（适用于潮湿环境）

答案：ACE

8. 预制墙板安装前，基层墙体需完成的预处理工作包括（ ）。

- A. 满刷界面剂增强粘结力（无论基层类型）
- B. 修补基层裂缝（宽度 $> 0.5\text{mm}$ 需注浆）
- C. 用 2m 靠尺检测平整度（偏差 $\leq 3\text{mm}$ ）
- D. 清理表面浮灰、油污及松散砂浆
- E. 对木质基层涂刷防火涂料

答案：BCDE

9. 检测预制墙板安装垂直度的工具及方法有（ ）。

- A. 线锤 + 钢直尺（测顶部偏移值）
- B. 2m 靠尺 + 塞尺（测墙面缝隙）
- C. 游标卡尺（测墙板边缘厚度）
- D. 钢卷尺（直接测量墙板高度）
- E. 激光投线仪（投射垂直线对比）

答案：ABE

10. 装配式吊顶副龙骨安装的正确要求有（ ）。

- A. 副龙骨间距根据板材规格确定（ $\leq 600\text{mm}$ ）
- B. 副龙骨接长时采用对接拼接
- C. 副龙骨与主龙骨采用卡扣连接
- D. 副龙骨可直接固定在墙体上
- E. 副龙骨末端距墙面距离 $>100\text{mm}$

答案：AC

11. 预制厨房石英石台面安装时，需重点控制的质量要点有（ ）。

- A. 台面颜色与柜体色差（ $\leq 5\%$ ）
- B. 台面水平度（偏差 $\leq 2\text{mm}$ ）
- C. 台面拼接缝高低差（ $\leq 0.5\text{mm}$ ）
- D. 台面与墙面缝隙（ $\leq 2\text{mm}$ ，打胶密封）
- E. 台面表面光泽度（ ≥ 70 光泽单位）

答案：BCD

12. 装配式地面自流平水泥施工前，基层需满足的条件有（ ）。

- A. 基层含水率 $\leq 8\%$ （湿度计检测）
- B. 提前 24h 浇水湿润基层
- C. 表面平整度偏差 $\leq 3\text{mm}$ （2m 靠尺）
- D. 基层满刷防火涂料
- E. 无灰尘、油污及空鼓（敲击检查）

答案：ACE

13. 装配式地面采用 SPC 锁扣地板安装时，需准备的专用工具及材料有（ ）。

- A. 橡皮锤（辅助锁扣咬合）
- B. 专用地板撬棍（调整拼接缝隙）
- C. 2m 靠尺 + 塞尺（检测平整度）
- D. 铁锤（敲击地板边缘固定）
- E. 防潮膜（地面含水率 $>8\%$ 时铺设）

答案：ABCE

14. 装配式装修工程验收时，吊顶工程需检查的关键项目有（ ）。

- A. 吊顶表面平整度（偏差 $\leq 3\text{mm}$ ）
- B. 吊顶颜色均匀度（无明显色差）
- C. 龙骨连接牢固性（手扳无松动）
- D. 灯具固定可靠性（重量 $>3\text{kg}$ 设吊杆）
- E. 吊顶板材拼接缝宽度（ $>2\text{mm}$ ）

答案：ACD

15. 运输大型预制卫生间防水底盘（重量 $\geq 80\text{kg}$ ）时，防止位移变形的措施有（ ）。

- A. 用钢丝绳直接捆绑底盘边缘
- B. 采用 U 型金属专用支架固定
- C. 支架与底盘间垫 5mm 厚橡胶垫

- D. 底盘直立靠放于车厢侧壁
- E. 底盘下方铺设木质托盘（承重 $\geq 100\text{kg}$ ）

答案：ACE

16. 预制墙板安装后，需进行的质量验收项目有（ ）。

- A. 墙板垂直度（偏差 $\leq 3\text{mm}$ ）
- B. 墙板表面光泽度（符合样板）
- C. 固定件紧固扭矩（符合设计）
- D. 墙板与地面接缝密封性
- E. 墙板颜色与相邻墙板色差

答案：ACD

17. 装配式地面 SPC 锁扣地板安装后，验收合格的标准有（ ）。

- A. 地板拼接缝高低差 $\leq 0.5\text{mm}$
- B. 行走有轻微松动（空鼓面积 $> 5\%$ ）
- C. 地板与墙面伸缩缝预留 $8\sim 12\text{mm}$
- D. 地板表面划痕 > 3 处（长度 $> 50\text{mm}$ ）
- E. 地板含水率与环境湿度差 $> 5\%$

答案：AC18. 预制卫生间防水底盘安装后，需进行的功能性检测项目有（ ）。

- A. 24h 蓄水试验（水深 100mm ，无渗漏）
- B. 底盘表面光泽度检测（ ≥ 60 光泽单位）
- C. 底盘表面平整度检测（偏差 $\leq 2\text{mm}$ ）
- D. 排水坡度检测（ $\geq 1\%$ ，无积水）
- E. 底盘与墙体接缝密封性检测

答案：ACDE

19. 装配式装修施工中，电动工具使用前需检查的安全项目有（ ）。

- A. 电源线绝缘层是否破损
- B. 工具外观是否有划痕
- C. 插头、插座是否完好
- D. 工具重量是否符合操作习惯
- E. 工具接地是否可靠

答案：ACE

20. 预制构件生产过程中，影响质量的关键因素有（ ）。

- A. 原材料质量（如板材强度）
- B. 生产工人的工龄
- C. 模具精度（尺寸偏差 $\leq 1\text{mm}$ ）
- D. 车间环境温度（ $> 35^\circ\text{C}$ ）
- E. 脱模剂的选用（中性脱模剂）

答案：ACE

21. 装配式吊顶吊杆安装需符合的要求有（ ）。

- A. 吊杆直径根据荷载确定（ $\geq 8\text{mm}$ ）
- B. 吊杆间距控制在 $1500\sim 1800\text{mm}$
- C. 吊杆长度 $> 1.5\text{m}$ 时增设反向支撑

- D. 吊杆直接固定在吊顶龙骨上
- E. 吊杆与顶板采用膨胀螺栓连接（深度 $\geq 50\text{mm}$ ）

答案：ACE

22. 高空安装装配式吊顶（高度 $\geq 2.5\text{m}$ ）时，施工人员需落实的安全防护措施有（ ）。

- A. 佩戴安全帽及防滑绝缘鞋
- B. 系挂双钩安全带（高挂低用）
- C. 搭设满铺脚手板的操作平台
- D. 作业下方设置警示区（半径 3m ）
- E. 单人独立作业以提高效率

答案：ABCD

23. 装配式地面施工中，预防地板起拱的措施有（ ）。

- A. 地板与墙面预留 $8\sim 12\text{mm}$ 伸缩缝
- B. 地板安装时过紧拼接（无间隙）
- C. 控制施工环境湿度（ $40\%\sim 60\%$ ）
- D. 地板下方不铺设防潮膜
- E. 安装后立即关闭门窗（保持高湿度）

答案：ACD

24. 装配式吊顶副龙骨安装的正确技术要求有（ ）。

- A. 副龙骨间距根据板材规格确定（ $\leq 600\text{mm}$ ）
- B. 与主龙骨采用卡扣或自攻螺丝连接
- C. 副龙骨接长时搭接长度 $\geq 200\text{mm}$
- D. 副龙骨末端距墙面距离 $\leq 100\text{mm}$
- E. 副龙骨可直接固定在墙体上（无需主龙骨）

答案：ABCD

25. 装配式装修中，常用的防水材料有（ ）。

- A. 中性硅酮密封胶（缝隙密封）
- B. 沥青防水卷材（地面防潮）
- C. 丁基橡胶防水胶带（构件接缝）
- D. 普通水泥砂浆（墙面防水）
- E. 腻子（卫生间防水）

答案：AC

26. 预制厨房石英石台面安装时，需重点控制的质量要点有（ ）。

- A. 台面水平度（偏差 $\leq 2\text{mm}$ ）
- B. 台面与墙面缝隙（ $\leq 2\text{mm}$ ，打中性硅酮胶）
- C. 台面拼接缝高低差（ $\leq 0.5\text{mm}$ ）
- D. 台面颜色与柜体色差（ $\leq 5\%$ ）
- E. 台面承重能力（ $\geq 40\text{kg}/\text{m}^2$ ）

答案：ABCE

27. 预制木门扇安装后，验收合格的标准有（ ）。

- A. 门扇开启灵活（无卡顿）
- B. 门扇与门框缝隙 $> 3\text{mm}$

- C. 门扇关闭后透光缝隙 $\leq 2\text{mm}$
- D. 门扇表面划痕 > 2 处
- E. 门扇开启角度 $< 90^\circ$

答案：AC28. 装配式装修工程验收时，吊顶工程需重点检查的项目有（ ）。

- A. 吊顶表面平整度（偏差 $\leq 3\text{mm}$ ）
- B. 龙骨连接牢固性（手扳无松动）
- C. 灯具固定可靠性（重量 $> 3\text{kg}$ 设专用吊杆）
- D. 吊顶颜色均匀度（无明显色差）
- E. 吊杆垂直度（偏差 $\leq 2\text{mm/m}$ ）

答案：ABCE

29. 预制构件运输前，需准备的文件有（ ）。

- A. 构件运输清单（型号、数量）
- B. 构件生产工艺流程图
- C. 构件出厂合格证复印件
- D. 运输司机的驾驶证
- E. 运输路线规划图（避开限高）

答案：ACE

30. 装配式墙板安装时，调整墙板位置的工具有（ ）。

- A. 撬棍（微调水平位置）
- B. 铁锤（敲击调整）
- C. 专用塑料垫片（调整垂直度）
- D. 电钻（钻孔调整）
- E. 钢丝绳（牵拉调整）

答案：AC

31. 预制墙板安装后，需进行的质量验收项目有（ ）。

- A. 墙板垂直度
- B. 墙板拼接缝高低差
- C. 固定件紧固扭矩
- D. 墙板表面光泽度
- E. 墙板与地面接缝密封性

答案：ABCE

32. 预制卫生间防水底盘的材质可选用（ ）。

- A. 亚克力（厚度 $\geq 10\text{mm}$ ）
- B. 普通塑料（厚度 $\geq 5\text{mm}$ ）
- C. 玻璃钢（树脂含量 $\geq 45\%$ ）
- D. 陶瓷（重量 $> 50\text{kg}$ ）
- E. 石膏

答案：AC

33. 装配式地面 SPC 锁扣地板安装后，验收合格的标准有（ ）。

- A. 地板拼接缝高低差 $\leq 0.5\text{mm}$

- B. 行走无松动、异响（空鼓面积 $\leq 5\%$ ）
- C. 地板与墙面伸缩缝预留 8-12mm
- D. 地板表面划痕 ≤ 2 处（长度 $\leq 50\text{mm}$ ）
- E. 地板含水率与环境湿度一致

答案：ABCD

34. 预制构件存储时，防止受潮的措施有（ ）。

- A. 存储场地地面铺设防潮膜
- B. 构件直接接触地面
- C. 构件用塑料薄膜覆盖
- D. 场地无排水沟
- E. 阴雨天开窗通风

答案：AC

35. 装配式装修施工中，电动工具使用前需检查的安全项目有（ ）。

- A. 电源线绝缘层是否破损
- B. 开关是否灵敏
- C. 插头、插座是否完好
- D. 工具外观是否有明显划痕
- E. 工具接地是否可靠

答案：ABCE

36. 装配式地面自流平水泥施工后，养护要求有（ ）。

- A. 24h 内禁止人员踩踏
- B. 环境温度 $< 5^{\circ}\text{C}$ （低温养护）
- C. 环境湿度 $> 80\%$ （高湿养护）
- D. 养护 72h 后检测抗压强度（ $\geq 25\text{MPa}$ ）
- E. 养护期间持续浇水

答案：AD

37. 预制构件生产过程中，影响构件质量的关键因素有（ ）。

- A. 原材料质量（如板材强度、预埋件材质）
- B. 模具精度（尺寸偏差 $\leq 1\text{mm}$ ）
- C. 养护环境（温度 $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\geq 80\%$ ）
- D. 生产工人的岗前培训时长
- E. 构件脱模剂的选用（中性脱模剂）

答案：ABCE

38. 装配式吊顶吊杆安装需符合的技术要求有（ ）。

- A. 吊杆直径根据荷载确定（ $\geq 8\text{mm}$ ）
- B. 吊杆间距控制在 1000-1200mm
- C. 吊杆长度 $> 1.5\text{m}$ 时增设反向支撑
- D. 吊杆与顶板采用膨胀螺栓连接（深度 $\geq 50\text{mm}$ ）
- E. 吊杆可直接固定在吊顶龙骨上

答案：ABCD

39. 影响预制构件安装精度的因素有（ ）。

- A. 基层平整度偏差
- B. 构件自身尺寸偏差
- C. 施工人员的年龄
- D. 安装工具的品牌
- E. 构件运输中的碰撞变形

答案：ABE

40. 装配式吊顶副龙骨的功能有（ ）。

- A. 固定吊顶板材
- B. 承受吊顶全部荷载
- C. 调整吊顶平整度
- D. 替代主龙骨的作用
- E. 直接固定在顶板上

答案：AC

41. 预制墙板拼接缝采用灌浆处理时，灌浆料需满足的性能指标有（ ）。

- A. 抗压强度 $\geq 20\text{MPa}$
- B. 初始流动度 $\geq 300\text{mm}$
- C. 初凝时间 $\geq 2\text{h}$
- D. 收缩率 $\leq 0.1\%$
- E. 初凝时间 $\leq 1\text{h}$

答案：ABCD

42. 装配式地面地板安装前，需准备的材料有（ ）。

- A. 地板本体
- B. 水泥砂浆
- C. 防潮膜
- D. 普通腻子
- E. 沥青

答案：AC

43. 预制卫生间台盆的排水方式有（ ）。

- A. 墙排
- B. 直排
- C. 地排
- D. 侧排
- E. 无排水

答案：ACD

44. 装配式装修工程验收时，需提交的资料有（ ）。

- A. 构件出厂合格证
- B. 施工人员的工资单
- C. 隐蔽工程验收记录
- D. 构件采购合同

E. 竣工图

答案：ACE

45. 运输预制构件时，需考虑的外界因素有（ ）。

- A. 天气
- B. 道路
- C. 运输车辆的颜色
- D. 周边居民的作息
- E. 交通限行

答案：ABE

46. 装配式墙板安装固定件的材质有（ ）。

- A. 镀锌碳钢
- B. 普通碳钢
- C. 不锈钢
- D. 塑料
- E. 铝合金

答案：ACE

47. 预制厨房吊柜安装时，保证牢固性的技术措施有（ ）。

- A. 吊点数量：长度 $\leq 1.2\text{m}$ 设 2 个， $> 1.2\text{m}$ 设 3 个
- B. 采用 M8 膨胀螺栓固定（深入墙体 $\geq 50\text{mm}$ ）
- C. 吊柜与墙面间隙用发泡胶填充（辅助固定）
- D. 吊柜顶部与顶板用角钢拉结（高度 $> 1.8\text{m}$ 时）
- E. 仅用玻璃胶粘贴吊柜背部（无机械固定）

答案：ABCD

48. 装配式地面空鼓的原因有（ ）。

- A. 基层清理不彻底（有油污）
- B. 地板安装时锁扣完全咬合
- C. 自流平水泥与基层粘结良好
- D. 养护期间过早踩踏
- E. 地板含水率平衡

答案：AD

49. 预制厨房吊柜的组成部件有（ ）。

- A. 柜体（储物主体）
- B. 地面踢脚线
- C. 柜门（含合页）
- D. 吊码（与墙体连接）
- E. 窗台板

答案：ACD

50. 装配式装修中，常用的防水材料及适用场景有（ ）。

- A. 中性硅酮密封胶
- B. 聚氨酯防水涂料

- C. 丁基橡胶防水胶带
- D. 沥青防水卷材
- E. 水泥基渗透结晶型防水涂料

答案：ABCE

51. 预制构件安装前，技术交底的内容有（ ）。

- A. 构件安装顺序
- B. 构件的生产成本
- C. 安装精度要求
- D. 固定方式及工具
- E. 施工人员的考勤制度

答案：ACD

52. 装配式吊顶吊杆的材质有（ ）。

- A. 镀锌钢筋
- B. 普通铁丝
- C. 不锈钢杆
- D. 木质杆
- E. 塑料杆

答案：AC53. 装配式地面锁扣地板的安装步骤有（ ）。

- A. 基层清理→铺设防潮膜
- B. 直接铺设地板
- C. 弹线定位→地板试铺
- D. 打胶固定锁扣
- E. 锁扣拼接→调整平整度

答案：ACE

54. 预制卫生间防水底盘的安装步骤有（ ）。

- A. 基层找平→弹线定位
- B. 直接安装（无找平）
- C. 底盘试放→调整水平
- D. 不做蓄水试验
- E. 密封胶固定→周边密封

答案：ACE

55. 装配式装修成品保护的措施有（ ）。

- A. 已安装墙板覆盖保护膜
- B. 允许非施工人员进入
- C. 地面铺设防护垫
- D. 设置警示标识
- E. 墙板表面涂鸦标记

答案：ACD

56. 预制墙板的性能指标有（ ）。

- A. 隔音性能 $\geq 40\text{dB}$

- B. 防火性能<B1 级
- C. 防潮性能：含水率>12%
- D. 抗冲击性能 $\geq 3\text{J}$
- E. 颜色色差>5%

答案：AD

57. 装配式地面采用 LVT 地板时，地板需具备的性能指标有（ ）。

- A. 耐磨性：耐磨转数 ≥ 8000 转
- B. 耐污性：常见污渍（酱油、油污）易擦拭
- C. 柔韧性：可弯曲半径 $\geq 200\text{mm}$
- D. 防火性：燃烧性能 $\geq \text{B1}$ 级
- E. 含水率：与环境湿度差 $\leq 5\%$

答案：ABCD

58. 预制构件运输车辆需具备的条件有（ ）。

- A. 车厢底板平整
- B. 无防雨设施
- C. 安装减震装置
- D. 车辆未年检
- E. 车厢长度与构件匹配

答案：ACE

59. 装配式地面自流平水泥的性能指标有（ ）。

- A. 抗压强度 $\geq 25\text{MPa}$
- B. 表面平整度 $> 2\text{mm}$
- C. 初凝时间 $< 2\text{h}$
- D. 收缩率 $\leq 0.1\%$
- E. 流动度 $< 280\text{mm}$

答案：AD60. 预制构件安装前，技术交底需涵盖的核心内容有（ ）。

- A. 构件安装顺序
- B. 安装精度要求
- C. 固定方式及工具选用
- D. 构件的生产成本及利润
- E. 质量验收标准及不合格处理方式

答案：ABCE

61. 装配式装修常用的电动工具有（ ）。

- A. 电钻
- B. 手锤
- C. 冲击钻
- D. 电锯
- E. 钢卷尺

答案：ACD

62. 预制墙板安装的基层墙体类型有（ ）。

- A. 混凝土墙
- B. 玻璃墙
- C. 加气块墙
- D. 轻钢龙骨墙
- E. 石膏板墙

答案：ACD

63. 装配式吊顶龙骨的连接方式有（ ）。

- A. 主龙骨与吊杆：挂钩连接
- B. 主龙骨与副龙骨：焊接
- C. 龙骨接长：搭接 $\geq 300\text{mm}$
- D. 龙骨与墙面：直接螺栓固定
- E. 副龙骨与板材：卡扣连接

答案：ACE

64. 装配式地面地板的拼接方式有（ ）。

- A. 锁扣拼接
- B. 钉子拼接
- C. 胶水拼接
- D. 焊接拼接
- E. 直接贴合

答案：AD65. 预制卫生间台盆的安装类型有（ ）。

- A. 台下盆
- B. 悬挂盆
- C. 台上盆
- D. 一体盆
- E. 无盆

答案：ACD

66. 装配式装修工程验收的参与单位有（ ）。

- A. 监理单位
- B. 构件厂家
- C. 施工单位
- D. 建设单位
- E. 设计单位

答案：ACDE

67. 预制构件运输的堆放高度要求有（ ）。

- A. 轻质墙板 ≤ 5 层
- B. 重型构件 > 2 层
- C. 叠合板 ≤ 3 层
- D. 木质构件 > 10 层
- E. 金属龙骨 > 8 层

答案：AC68. 装配式墙板安装后的墙面装饰步骤有（ ）。

- A. 接缝处理→基层找平
- B. 直接贴壁纸
- C. 涂刷底漆→面漆
- D. 不做底漆
- E. 墙面涂鸦

答案：AC69. 装配式吊顶表面的处理方式有（ ）。

- A. 刷乳胶漆
- B. 裸露龙骨
- C. 贴壁纸
- D. 铝扣板直接使用
- E. 石膏粉覆盖

答案：ACD

70. 装配式地面基层处理的步骤有（ ）。

- A. 清理→修补→打磨
- B. 直接铺设地板
- C. 涂刷界面剂
- D. 满刷防火涂料
- E. 浇水湿润

答案：AC71. 装配式装修施工中，成品保护的有效措施有（ ）。

- A. 已安装墙板覆盖珍珠棉保护膜
- B. 地面铺设彩条布 + 棉毡
- C. 设置“成品保护，禁止踩踏”警示标识
- D. 允许非施工人员进入作业区参观
- E. 门窗框包裹塑料膜

答案：ABCE

72. 预制墙板需具备的核心性能指标有（ ）。

- A. 隔音性能：空气声隔声量 $\geq 40\text{dB}$
- B. 防火性能：燃烧性能 $\geq \text{B1}$ 级
- C. 防潮性能：含水率 $\leq 12\%$ （木质墙板）
- D. 抗冲击性能： $\geq 3\text{J}$ 冲击无裂纹
- E. 颜色均匀度：与样板色差 $\leq 3\%$

答案：ABCD

73. 预制构件安装的测量工具有（ ）。

- A. 线锤
- B. 游标卡尺
- C. 2m 靠尺
- D. 钢卷尺
- E. 激光投线仪

答案：ACE

74. 装配式吊顶的荷载组成有（ ）。

- A. 自重（龙骨 + 板材）
- B. 附加荷载
- C. 活荷载
- D. 冲击荷载
- E. 风荷载

答案：ABC

75. 装配式地面的类型有（ ）。

- A. SPC 锁扣地板
- B. 水泥砂浆地面
- C. LVT 地板
- D. 干铺瓷砖
- E. 沥青地面

答案：ACD

76. 预制卫生间的组成构件有（ ）。

- A. 防水底盘
- B. 普通砖墙
- C. 预制墙板
- D. 台盆、马桶
- E. 水泥砂浆地面

答案：ACD

77. 装配式装修施工的质量控制要点有（ ）。

- A. 构件进场验收
- B. 安装精度控制
- C. 施工人员的服装
- D. 成品保护
- E. 构件的包装

答案：ABD

78. 预制构件的标识内容有（ ）。

- A. 构件型号
- B. 生产工人姓名
- C. 安装部位
- D. 生产批次
- E. 构件重量

答案：ACD

79. 装配式吊顶的收边处理方式有（ ）。

- A. 金属收边条
- B. 直接裸露
- C. 石膏线条
- D. 密封胶收边
- E. 腻子收边

答案：ACD

80. 装配式地面地板的成品保护措施有（ ）。

- A. 铺设保护膜
- B. 尖锐物体撞击
- C. 避免重物碾压
- D. 允许切割作业
- E. 关闭门窗

答案：ACE

81. 预制卫生间防水底盘的排水口要求有（ ）。

- A. 直径 $\geq 75\text{mm}$
- B. 与地漏偏差 $> 5\text{mm}$
- C. 排水坡度 $\geq 1\%$
- D. 无过滤网
- E. 直接连接排水管

答案：AC

82. 装配式装修的保温材料有（ ）。

- A. 挤塑板
- B. 普通泡沫板
- C. 岩棉板
- D. 玻璃棉板
- E. 石膏板

答案：ACD

83. 预制墙板安装固定件的间距要求有（ ）。

- A. 竖向间距 400-600mm
- B. 水平间距 $> 600\text{mm}$
- C. 顶部 300mm 内必设
- D. 底部 300mm 内必设
- E. 随意布置

答案：ACD

84. 装配式吊顶检修口的设置要求有（ ）。

- A. 尺寸 $\geq 300 \times 300\text{mm}$
- B. 位置与灯具重叠
- C. 盖板与吊顶平齐
- D. 无需盖板
- E. 卡扣连接

答案：ACE

85. 装配式地面自流平水泥的常见问题有（ ）。

- A. 表面起砂
- B. 平整度达标
- C. 空鼓

- D. 强度达标
- E. 裂缝

答案: ACE

86. 预制厨房台面的常见问题有 ()。

- A. 拼接缝明显
- B. 表面光滑
- C. 缝隙渗水
- D. 强度达标
- E. 台面开裂

答案: ACE

87. 装配式装修的安全隐患有 ()。

- A. 高空作业未系安全带
- B. 电动工具漏电
- C. 佩戴安全帽
- D. 构件堆放合规
- E. 施工现场无灭火器

答案: ABE

88. 预制构件安装的常见误差有 ()。

- A. 墙板垂直度偏差 $>3\text{mm}$
- B. 吊顶平整度偏差 $\leq 3\text{mm}$
- C. 地面空鼓面积 $>5\%$
- D. 缝隙密封良好
- E. 台盆水平度偏差 $>2\text{mm}$

答案: ACE

89. 装配式装修的优势有 ()。

- A. 施工速度快
- B. 质量可控
- C. 成本高
- D. 环保
- E. 后期维护难

答案: ABD

90. 预制构件安装后的功能性测试有 ()。

- A. 卫生间蓄水试验
- B. 吊顶荷载测试
- C. 墙面涂鸦
- D. 门窗开启测试
- E. 地面切割

答案: ABD

91. 装配式吊顶龙骨的材质有 ()。

- A. 铝合金

- B. 普通碳钢
- C. 镀锌钢
- D. 木质
- E. 塑料

答案：AC

92. 装配式地面地板的材质有（ ）。

- A. SPC 地板
- B. 普通纸地板
- C. LVT 地板
- D. 实木地板
- E. 石膏地板

答案：ACD

93. 预制卫生间的防水措施有（ ）。

- A. 防水底盘
- B. 墙板接缝密封胶
- C. 地面裸露
- D. 台盆与台面密封
- E. 无存水弯

答案：ABD

94. 装配式装修的工艺流程有（ ）。

- A. 前期准备→基层处理
- B. 直接安装
- C. 构件安装→成品保护
- D. 不做验收
- E. 验收→交付

答案：ACE

95. 预制构件的生产流程有（ ）。

- A. 原材料采购→模具准备
- B. 直接浇筑
- C. 浇筑→养护
- D. 不做检测
- E. 检测→出厂

答案：ACE

96. 预制构件运输时，不同类型构件的堆放高度要求有（ ）。

- A. 轻质墙板（如石膏板）：≤5 层
- B. 重型防水底盘：≤2 层
- C. 预制叠合板：≤3 层
- D. 木质构件（如门套）：≤10 层
- E. 金属龙骨：≤8 层

答案：ABCE

97. 装配式墙板安装后，墙面装饰的完整流程有（ ）。

- A. 接缝处理：密封胶/接缝带+腻子
- B. 基层找平：满刮 2 遍腻子
- C. 涂刷底漆：增强面漆附着力
- D. 涂刷面漆：2-3 遍
- E. 直接贴壁纸：无需找平

答案：ABCD

98. 预制厨房吊柜的荷载控制有（ ）。

- A. 单个吊柜承重 $\leq 50\text{kg}$
- B. 层板承重 $> 20\text{kg}$
- C. 避免集中荷载
- D. 吊点间距 $> 600\text{mm}$
- E. 允许超重

答案：AC

99. 装配式装修工程验收的合格标准有（ ）。

- A. 符合 GB/T 51336 标准
- B. 安装精度超标
- C. 功能性测试合格
- D. 资料不完整
- E. 外观瑕疵不影响使用

答案：ACE

100. 预制内墙板安装前，基层墙体需完成的预处理工作有（ ）

- A. 清理表面浮灰、油污及松散砂浆
- B. 对所有基层满刷界面剂（无论墙体材质）
- C. 修补基层裂缝（宽度 $> 0.3\text{mm}$ 需注浆处理）
- D. 满刷防火涂料（仅木质基层需做）
- E. 用 2m 靠尺检测平整度（偏差 $\leq 4\text{mm}$ ）

答案：ACE

三、判断题（将判断结果填入答卷，正确地填“√”，错误地填“×”，每题 1 分）

1. 预制构件进场验收时，必须核查构件出厂合格证及性能检测报告。（ ）

答案：√

2. 运输轻质预制墙板（如轻钢龙骨石膏板）时，为节省空间可直接裸装堆叠。（ ）

答案：×

3. 预制墙板安装前，基层墙体表面的浮灰、油污需清理干净。（ ）

答案：√

4. 装配式吊顶主龙骨间距应控制在 900-1200mm，房间短跨 $\geq 4\text{m}$ 时无需起拱。（ ）

答案：×

5.SPC 锁扣地板安装时，可用铁锤敲击地板边缘辅助锁扣咬合。（ ）

答案：×

6.预制卫生间防水底盘安装后，需进行 24h 蓄水试验，无渗漏即为合格。（ ）

答案：√

7.高空安装装配式吊顶（高度 $\geq 2\text{m}$ ）时，施工人员可单人独立作业以提高效率。（ ）

答案：×

8.预制墙板拼接缝密封处理可选用中性硅酮密封胶，其耐候性需 ≥ 10 年。（ ）

答案：√

9.预制构件存储时，可将不同安装部位的构件混合堆放，方便后期取用。（ ）

答案：×

10.检测预制墙板安装垂直度时，可使用 2m 靠尺搭配塞尺测量靠尺与墙面的缝隙值。（ ）

答案：√

11.装配式吊顶副龙骨接长时，采用对接拼接即可，无需搭接。（ ）

答案：×

12.预制厨房石英石台面安装时，台面水平度偏差应控制在 $\leq 2\text{mm}$ 。（ ）

答案：√

13.装配式地面自流平水泥施工前，基层含水率需 $\leq 8\%$ ，可用湿度计检测。（ ）

答案：√

14.预制木门套安装在混凝土墙上时，可用普通铁钉直接钉入固定。（ ）

答案：×

解析：混凝土墙硬度高，普通铁钉无法固定，需使用 M8 膨胀螺栓（深度 $\geq 50\text{mm}$ ）。

15.装配式吊顶验收时，灯具重量 $> 3\text{kg}$ 时，需设置专用吊杆直接连接顶板。（ ）

答案：√

16.运输大型预制卫生间防水底盘（重量 $\geq 80\text{kg}$ ）时，可用钢丝绳直接捆绑底盘边缘固定。（ ）

答案：×

17.预制墙板安装后，固定件紧固扭矩需符合设计要求，手扳无松动即为合格。（ ）

答案：√

18.SPC 锁扣地板安装后，行走时出现轻微松动（空鼓面积 $\leq 5\%$ ），仍符合验收标准。（ ）

答案：√

19.预制卫生间台盆安装时，台盆与台面缝隙可使用普通腻子填充，无需打胶。（ ）

答案：×

20.电动工具使用前，需检查电源线绝缘层是否破损，无裸露铜线即为合格。（ ）

答案：√

21.预制构件生产过程中，模具精度偏差需控制在 $\leq 1\text{mm}$ ，否则会影响构件质量。（ ）

答案：√

22.装配式吊顶吊杆长度 $> 1.5\text{m}$ 时，无需增设反向支撑，吊杆自身强度可满足要求。（ ）

答案：×

23.预制墙板拼接缝采用灌浆处理时，灌浆料抗压强度（28d）需 $\geq 20\text{MPa}$ 。（ ）

答案：√

24.装配式地面施工中，为预防地板起拱，地板与墙面无需预留伸缩缝。（ ）

答案：×

25.预制厨房吊柜安装时，长度 $\leq 1.2\text{m}$ 的吊柜设2个吊点即可满足牢固性要求。（ ）

答案：√

26.丁基橡胶防水胶带可用于预制构件接缝密封，宽度需 $\geq 50\text{mm}$ 。（ ）

答案：√

27.检测装配式地面平整度时，可使用激光水平仪投射水平线，对比偏差值。（ ）

答案：√

28.预制木门扇安装后，门扇与门框缝隙上部允许偏差为2-3mm，侧边无要求。（ ）

答案：×

29.装配式吊顶施工中，主龙骨厚度需 $\geq 1.2\text{mm}$ ，避免龙骨变形。（ ）

答案：√

30.预制构件运输前，需准备运输路线规划图，避开限高、限重路段。（ ）

答案：√

31.装配式墙板安装时，可用撬棍微调墙板水平位置，无需专用工具。（ ）

答案：√

32.LVT地板的耐磨转数需 ≥ 8000 转，方可满足装配式装修使用需求。（ ）

答案：√

33.预制卫生间防水底盘材质选用亚克力时，厚度需 $\geq 10\text{mm}$ 。（ ）

答案：√

34.装配式吊顶验收时，检修口尺寸 $< 300 \times 300\text{mm}$ 仍符合规范要求。（ ）

答案：×

35.预制构件存储时，构件底部用100mm高垫木架空，可防止构件受潮。（ ）

答案：√

36.装配式墙板安装后，缝隙密封处理可增强墙板的承重能力。（ ）

答案：×

解析：缝隙密封主要作用是防尘、防水，墙板承重能力靠固定件保证，与密封无关。

37.装配式地面自流平水泥施工后，24h内禁止人员踩踏，避免影响固化。（ ）

答案：√

38.预制厨房台面选用人造石时，不可实现无缝拼接，需预留拼接缝。（ ）

答案：×

39.高空作业（高度 $\geq 2\text{m}$ ）时，施工人员系挂单钩安全带即可满足安全要求。（ ）

答案：×

解析：高空作业需系挂双钩安全带（高挂低用），单钩安全带安全性不足。

40.基层墙体平整度偏差会直接影响预制构件的安装精度。（ ）

答案：√

41.装配式吊顶副龙骨的主要功能是固定吊顶板材，无需传递荷载。（ ）

答案：×

42.预制墙板拼接缝用接缝带+腻子处理后，可直接进行墙面装饰。（ ）

答案：√

解析：接缝带+腻子可实现接缝找平，为后续涂漆、贴壁纸等装饰工序奠定基础。

- 43.装配式地面地板安装前，地面含水率 $>8\%$ 时，需铺设防潮膜。（ ）
答案：√
- 44.预制卫生间台盆采用墙排式排水，可节省台盆下方空间，便于清洁。（ ）
答案：√
- 45.装配式装修工程验收时，无需提交隐蔽工程验收记录，仅需竣工图即可。（ ）
答案：×
- 46.运输预制构件时，雨天需覆盖防雨布，避免构件受潮。（ ）
答案：√
- 47.装配式墙板安装固定件选用不锈钢材质时，适用于潮湿环境（如卫生间）。（ ）
答案：√
- 48.装配式吊顶表面选用石膏板时，需先刷底漆，再刷面漆。（ ）
答案：√
- 49.装配式地面空鼓的主要原因是基层清理不彻底，有灰尘或油污。（ ）
答案：√
- 50.预制厨房吊柜的吊码是连接吊柜与墙体的关键部件，需选用承重达标产品。（ ）
答案：√
- 51.密封胶施工环境温度需控制在 $5-35^{\circ}\text{C}$ ，否则会影响固化效果。（ ）
答案：√
- 52.预制构件安装前的技术交底，无需明确安装精度要求，仅说明流程即可。（ ）
答案：×
- 53.装配式吊顶吊杆选用镀锌钢筋时，直径需 $\geq 8\text{mm}$ ，满足承重需求。（ ）
答案：√
- 54.锁扣地板安装时，需打胶固定锁扣，增强拼接密封性。（ ）
答案：×
- 55.预制卫生间防水底盘安装时，需先弹线定位，确定中心及标高后再试放。（ ）
答案：√
- 56.装配式装修成品保护期间，可允许非施工人员进入作业区参观。（ ）
答案：×
- 57.预制墙板的空气声隔声量需 $\geq 40\text{dB}$ ，满足居住空间隔音要求。（ ）
答案：√
- 58.装配式吊顶灯具安装时，重量 $\leq 3\text{kg}$ 可直接固定在吊顶板材上。（ ）
答案：×
- 59.预制构件运输车辆的车厢底板需平整，偏差 $\leq 3\text{mm/m}$ ，防止构件变形。（ ）
答案：√
- 60.装配式地面自流平水泥的收缩率（28d）需 $\leq 0.1\%$ ，防止表面开裂。（ ）
答案：√
- 61.预制厨房台面与墙面的缝隙 $\leq 2\text{mm}$ 时，无需打胶密封，直接贴合即可。（ ）
答案：×
- 62.电钻是装配式装修中常用的电动工具，可用于金属、木材钻孔。（ ）
答案：√

- 63.预制墙板可安装在石膏板基层墙上，直接用自攻螺丝固定即可。（ ）
答案：×
- 64.装配式吊顶主龙骨与吊杆采用挂钩连接时，无需额外固定，挂钩自身即可防松。（ ）
答案：✓
- 65.PVC 地板可采用焊接拼接方式，适用于商用区域的装配式地面。（ ）
答案：✓
- 66.预制卫生间台盆安装类型为台下盆时，需在台面上开孔，安装难度高于台上盆。（ ）
答案：✓
- 67.装配式装修工程验收时，建设单位无需参与，仅监理单位组织验收即可。（ ）
答案：×
- 68.轻质预制墙板存储时，堆叠高度 ≤ 5 层，可避免下部构件受压变形。（ ）
答案：✓
- 69.装配式墙板安装后的墙面装饰，需先涂刷底漆，再进行接缝处理。（ ）
答案：×
- 70.装配式吊顶选用铝扣板时，可直接安装使用，无需额外表面处理。（ ）
答案：✓
- 71.装配式地面基层处理时，基层裂缝宽度 $> 0.5\text{mm}$ 需注浆修补， $\leq 0.5\text{mm}$ 无需处理。（ ）
答案：×
- 72.预制厨房吊柜安装高度需结合使用者身高，确保抬手可及，无固定标准。（ ）
答案：×
- 73.木质构件涂刷防火涂料时，需涂刷 ≥ 2 遍，确保防火性能达标。（ ）
答案：✓
- 74.激光投线仪可用于预制构件安装时的定位，投射水平或垂直线。（ ）
答案：✓
- 75.装配式吊顶的活荷载需按 $\geq 0.5\text{kN/m}^2$ 计算，确保检修人员安全。（ ）
答案：✓
- 76.干铺瓷砖属于装配式地面类型，无需水泥砂浆湿作业。（ ）
答案：✓
- 77.预制卫生间的防水底盘与墙板接缝，仅需打密封胶，无需贴防水胶带。（ ）
答案：×
- 78.装配式装修施工的质量控制，无需关注成品保护，仅需把控安装精度即可。（ ）
答案：×
- 79.预制构件标识需包含构件型号、安装部位，无需标注生产批次。（ ）
答案：×
- 80.装配式吊顶收边采用金属收边条时，需与墙面紧密贴合，无明显缝隙。（ ）
答案：✓
- 81.装配式地面地板铺设保护膜后，可在上面切割构件，无需额外防护。（ ）
答案：×
- 82.预制卫生间防水底盘的排水坡度需 $\geq 1\%$ ，确保排水顺畅无积水。（ ）
答案：✓

83.挤塑板的导热系数 $\leq 0.03\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，适用于装配式地面保温。（ ）

答案：√

84.预制墙板安装固定件的竖向间距需控制在 400-600mm，均匀分布。（ ）

答案：√

85.装配式吊顶检修口盖板需与吊顶表面平齐，偏差 $\leq 2\text{mm}$ 。（ ）

答案：√

86.装配式地面自流平水泥表面起砂，主要原因是基层含水率过低。（ ）

答案：×

87.预制厨房台面拼接缝高低差 $\leq 0.5\text{mm}$ ，符合验收标准。（ ）

答案：√

88.装配式装修施工现场，可在易燃材料旁吸烟，只要远离明火即可。（ ）

答案：×

89.预制墙板安装垂直度偏差 $> 3\text{mm}$ 时，需调整垫片重新固定，直至达标。（ ）

答案：√

90.装配式装修的施工工期比传统湿作业缩短约 30%，是其核心优势之一。（ ）

答案：√

91.预制构件安装后的功能性测试，无需包括门窗开启灵活性检测。（ ）

答案：×

92.装配式吊顶龙骨选用铝合金材质时，其密度 $\leq 2.8\text{g}/\text{cm}^3$ ，属于轻质材料。（ ）

答案：√

93.实木地板安装在装配式地面时，无需进行防潮处理，直接铺设即可。（ ）

答案：×

94.预制卫生间的台盆与台面密封胶老化后，需及时更换，防止渗水。（ ）

答案：√

95.装配式装修施工过程中，需先完成构件安装，再进行基层处理。（ ）

答案：×

96.预制构件生产的养护环境，温度需控制在 $20\pm 5^\circ\text{C}$ ，湿度 $\geq 80\%$ 。（ ）

答案：√

97.装配式吊顶荷载计算时，总荷载 = $1.2 \times \text{永久荷载} + 1.4 \times \text{活荷载}$ ，符合设计规范。（ ）

答案：√

98.装配式地面 SPC 地板的厚度需 $> 10\text{mm}$ ，才能满足耐磨要求。（ ）

答案：×

99.预制厨房吊柜的层板承重需 $\leq 20\text{kg}$ ，避免超重导致层板变形。（ ）

答案：√

100.装配式装修工程验收符合《装配式内装修工程技术标准》GB/T 51336，即可判定为合格。（ ）

答案：√