

2026 年浙江省老旧住宅改造焕新暨绿色建筑 装饰创新设计职工职业技能竞赛

(装配式装修施工员赛项理论知识题库)

单选题 160 题 | 多选题 80 题 | 判断题 80 题

一、单选题 (共 160 题)

1. 装配式装修中, 常用的墙板材料不包括以下 ()。

- A. 轻钢龙骨石膏板
- B. 预制混凝土墙板
- C. 实木墙板
- D. 硅酸钙板

答案: C

2. 测量装配式墙板安装垂直度时, 应使用 ()。

- A. 钢卷尺
- B. 水平仪
- C. 线锤
- D. 游标卡尺

答案: C

3. 装配式吊顶施工中, 主龙骨的间距一般控制在 () 范围内。

- A. 300-400mm
- B. 600-800mm
- C. 900-1200mm
- D. 1300-1500mm

答案: C

4. 下列（ ）连接方式常用于装配式墙板与结构墙体的固定。

- A. 水泥砂浆粘贴
- B. 膨胀螺栓连接
- C. 木质榫卯连接
- D. 玻璃胶粘贴

答案：B

5. 装配式地面施工中，采用架空地板时，其支撑脚的高度应根据（ ）确定。

- A. 地面平整度
- B. 地板厚度
- C. 管线敷设需求
- D. 房间高度

答案：C

6. 预制墙板安装前，应对基层墙体进行处理，以下（ ）不是基层处理的内容。

- A. 清理灰尘、杂物
- B. 修补裂缝、孔洞
- C. 涂刷防水涂料
- D. 检查基层平整度

答案：C

7. 装配式装修中，常用的密封材料不包括（ ）。

- A. 硅酮密封胶
- B. 聚氨酯密封胶
- C. 沥青嵌缝膏
- D. 丁基橡胶密封带

答案：C

8. 测量装配式吊顶龙骨安装的水平度时，最佳测量工具是（ ）。

- A. 水准仪

- B. 水平尺
- C. 线锤
- D. 钢直尺

答案：B

9. 预制厨房台面安装时，台面与墙面的缝隙应采用（ ）材料填充密封。

- A. 水泥砂浆
- B. 玻璃胶
- C. 石膏粉
- D. 腻子

答案：B

10. 装配式墙板安装后，应在（ ）时间内进行固定件的紧固检查。

- A. 12 小时内
- B. 24 小时内
- C. 48 小时内
- D. 72 小时内

答案：B

11. 下列（ ）工具常用于装配式装修中预制构件的吊装。

- A. 塔式起重机
- B. 手持电钻
- C. 冲击钻
- D. 电锤

答案：A

12. 装配式地面采用干铺瓷砖时，瓷砖与瓷砖之间的缝隙应控制在（ ）范围内。

- A. 0.5-1mm
- B. 1-2mm
- C. 2-3mm

D. 3-5mm

答案：B

13. 预制墙板的拼接缝隙处，应采用（ ）方式进行处理以保证平整度。

- A. 直接涂刷腻子
- B. 粘贴接缝带后再刮腻子
- C. 填充水泥砂浆
- D. 使用石膏粉找平

答案：B

14. 装配式吊顶施工中，副龙骨的间距应根据（ ）确定。

- A. 主龙骨间距
- B. 吊顶板材规格
- C. 房间面积
- D. 吊顶高度

答案：B

15. 安装预制木门套时，门套与墙体的固定应采用（ ）。

- A. 钉子直接钉入
- B. 膨胀螺丝固定
- C. 胶水粘贴
- D. 木楔加钉子固定

答案：D

16. 装配式装修中，预制墙板的安装顺序应遵循（ ）。

- A. 从左到右
- B. 从右到左
- C. 从下到上
- D. 从上到下

答案：C

17. 检查装配式地面平整度时，允许的最大偏差是（ ）

A. 2mm

B. 3mm

C. 4mm

D. 5mm

答案：B

18. 预制墙板安装时，板与板之间的拼接缝隙宽度应控制在（ ）。

A. 1-2mm

B. 2-3mm

C. 3-5mm

D. 5-8mm

答案：C

19. 装配式吊顶中，吊杆的长度应根据（ ）确定。

A. 吊顶高度

B. 主龙骨规格

C. 副龙骨间距

D. 房间跨度

答案：A

20. 下列（ ）材料常用于装配式装修的管线预埋。

A. 镀锌钢管

B. PVC 管

C. 铸铁管

D. 铜管

答案：B

21. 预制卫生间防水底盘安装前，应对地面进行（ ）处理。

A. 涂刷基层处理剂

B. 铺设防水层

C. 找平处理

D. 铺设保温层

答案：C

22. 装配式墙板安装后，应对其进行垂直度检查，允许的最大偏差是（ ）。

- A. 1mm
- B. 2mm
- C. 3mm
- D. 4mm

答案：C

23. 安装装配式吊顶板材时，板材与龙骨的固定应采用（ ）。

- A. 自攻螺丝
- B. 铆钉
- C. 钉子
- D. 胶水

答案：A

24. 预制窗台板安装时，窗台板应伸出墙面（ ）距离。

- A. 5-10mm
- B. 10-15mm
- C. 15-20mm
- D. 20-25mm

答案：B

25. 检查装配式吊顶龙骨连接是否牢固，应采用（ ）方法。

- A. 观察法
- B. 手扳检查
- C. 敲击检查
- D. 测量检查

答案：B

26. 预制墙板安装时，若基层墙体为轻质隔墙，应采用（ ）固定方式。

- A. 膨胀螺栓
- B. 射钉
- C. 专用锚栓
- D. 木螺丝

答案：C

27. 装配式地面施工中，地板与墙面之间应预留（ ）伸缩缝。

- A. 5-8mm
- B. 8-12mm
- C. 12-15mm
- D. 15-20mm

答案：B

28. 预制吊顶灯槽安装时，灯槽与主龙骨的连接应采用（ ）。

- A. 焊接
- B. 螺栓连接
- C. 铆钉连接
- D. 卡扣连接

答案：D

29. 装配式装修中，预制构件进场验收时，不需要检查的项目是（ ）。

- A. 构件外观质量
- B. 构件尺寸偏差
- C. 构件生产厂家资质
- D. 构件出厂合格证

答案：C

30. 安装预制墙板时，墙板底部应采用（ ）材料进行临时支撑。

- A. 木方
- B. 砖块
- C. 水泥砂浆

D. 石膏块

答案：A

31. 装配式吊顶施工中，吊杆的间距应控制在多少范围内。

A. 600-800mm

B. 800-1000mm

C. 1000-1200mm

D. 1200-1500mm

答案：C

32. 预制厨房吊柜安装时，吊柜与墙面的固定应采用（ ）。

A. 木螺丝

B. 膨胀螺栓

C. 胶水

D. 钉子

答案：B

33. 检查装配式地面地板拼接缝隙时，允许的最大偏差是（ ）。

A. 0.5mm

B. 1mm

C. 1.5mm

D. 2mm

答案：B

34. 装配式墙板安装后，缝隙处采用密封胶密封时，密封胶施工环境温度应在（ ）。

A. 0-5℃

B. 5-35℃

C. 35-40℃

D. 40℃以上

答案：B

35. 预制卫生间台盆安装完成后，为验证排水通畅性及接口密封性，应进行（ ）测试。

- A. 24 小时蓄水试验
- B. 满水后排水试验
- C. 0.6MPa 水压试验
- D. 气密性检测

答案：B

36. 装配式吊顶中，主龙骨与吊杆的连接应采用（ ）。

- A. 焊接
- B. 螺栓连接
- C. 铆钉连接
- D. 挂钩连接

答案：D

37. 预制墙板安装前，应在墙板底部铺设什么材料，防止墙板受潮。

- A. 防潮膜
- B. 保温板
- C. 防火板
- D. 石膏板

答案：A

38. 装配式地面施工中，采用 SPC 锁扣地板安装时，拼接地板应使用哪种工具辅助贴合。

- A. 橡皮锤
- B. 铁锤
- C. 电钻
- D. 扳手

答案：A

39. 预制卫生间防水底盘安装后，应检查其排水坡度，允许的最小坡度为（ ）。

- A. 0.5%
- B. 1%
- C. 1.5%
- D. 2%

答案：B

40. 装配式装修中，预制构件运输时，应采用（ ）方式防止构件碰撞损坏。

- A. 裸装运输
- B. 用泡沫板包裹构件边角
- C. 堆叠无间隔
- D. 直接接触金属支架

答案：B

41. 安装装配式吊顶的检修口时，检修口与吊顶板材的拼接缝隙应控制在（ ）

- A. $\leq 1\text{mm}$
- B. $\leq 2\text{mm}$
- C. $\leq 3\text{mm}$
- D. $\leq 4\text{mm}$

答案：B

42. 预制墙板安装时，若发现墙板表面有轻微划痕，应采用哪（ ）方式修复。

- A. 直接涂刷乳胶漆
- B. 用同色修补膏填充后打磨
- C. 更换新墙板
- D. 粘贴装饰贴纸覆盖

答案：B

43. 装配式地面采用自流平水泥找平层时，自流平水泥施工完成后，需养护（ ）时间才能进行后续地板安装。

- A. 6 小时
- B. 12 小时
- C. 24 小时
- D. 48 小时

答案：C

44. 下列（ ）预制构件安装前需进行防火处理。

- A. 轻钢龙骨石膏板墙板
- B. 木质装饰墙板
- C. 硅酸钙板吊顶
- D. 预制混凝土墙板

答案：B

45. 检查装配式吊顶吊杆的垂直度时，允许的最大偏差是（ ）。

- A. 1mm/m
- B. 2mm/m
- C. 3mm/m
- D. 4mm/m

答案：B

46. 预制厨房橱柜安装时，橱柜与地面的间隙应采用（ ）材料填充。

- A. 水泥砂浆
- B. 发泡胶
- C. 腻子
- D. 木条

答案：B

47. 装配式装修中，用于检测预制墙板拼接缝平整度的工具是（ ）。

- A. 2m 靠尺
- B. 钢卷尺

- C. 水平仪
- D. 游标卡尺

答案：A

48. 预制墙板安装时，若基层墙体平整度偏差超过允许范围，应采用（ ）方式处理。

- A. 直接安装墙板，通过密封胶填补缝隙
- B. 用水泥砂浆找平
- C. 用专用找平垫片调整
- D. 打磨基层墙体至平整

答案：C

49. 预制卫生间台盆下方的排水管与台盆接口处，应采用（ ）密封材料。

- A. 生料带
- B. 麻丝
- C. 橡胶密封圈
- D. 沥青密封膏

答案：C

50. 检查装配式地面自流平找平层的强度时，应采用（ ）方法。

- A. 敲击检查
- B. 回弹仪检测
- C. 观察表面是否起砂
- D. 用指甲划刻

答案：B

51. 装配式墙板安装后，若发现墙板与基层之间存在空鼓，应采用（ ）方式处理。

- A. 注入专用灌浆料填充
- B. 直接在表面刮腻子覆盖
- C. 拆除墙板重新安装

D. 用密封胶填补缝隙

答案：A

52. 预制吊顶龙骨安装时，主龙骨的起拱高度应按房间短跨跨度的（ ）设置。

A. 0.1%-0.3%

B. 0.3%-0.5%

C. 0.5%-0.8%

D. 0.8%-1%

答案：A

53. 装配式装修中，预制构件存储时，堆放高度不应超过（ ）轻质墙板。

A. 3 层

B. 5 层

C. 8 层

D. 10 层

答案：B

54. 安装预制木门扇时，门扇与门框的缝隙应控制在（ ）。

A. 1-2mm

B. 2-3mm

C. 3-4mm

D. 4-5mm

答案：B

55. 装配式地面施工中，地板安装完成后，应在（ ）时间内进行成品保护。

A. 1 小时内

B. 2 小时内

C. 4 小时内

D. 8 小时内

答案：A

56. 预制墙板的预埋件位置偏差允许范围是（ ）。

- A. $\leq 3\text{mm}$
- B. $\leq 5\text{mm}$
- C. $\leq 8\text{mm}$
- D. $\leq 10\text{mm}$

答案：B

57. 装配式吊顶中，副龙骨与主龙骨的连接应采用（ ）。

- A. 自攻螺丝
- B. 铆钉
- C. 卡扣
- D. 焊接

答案：C

58. 预制厨房台面采用石英石材质时，台面拼接缝的平整度允许偏差是（ ）。

- A. $\leq 0.5\text{mm}$
- B. $\leq 1\text{mm}$
- C. $\leq 1.5\text{mm}$
- D. $\leq 2\text{mm}$

答案：A

59. 预制卫生间防水底盘与墙体的连接缝隙，应采用（ ）密封胶。

- A. 中性硅酮密封胶
- B. 酸性硅酮密封胶
- C. 聚氨酯密封胶
- D. 丁基橡胶密封带

答案：A

60. 检查装配式地面地板的空鼓情况时，空鼓面积不应超过单块地板面积的（ ）。

- A. 5%
- B. 8%
- C. 10%
- D. 15%

答案：A

61. 装配式墙板安装时，固定件的间距应控制在（ ）。

- A. 300-400mm
- B. 400-600mm
- C. 600-800mm
- D. 800-1000mm

答案：B

62. 预制吊顶安装完成后，应对吊顶进行荷载测试，测试荷载应为设计荷载的（ ）。

- A. 1.0 倍
- B. 1.2 倍
- C. 1.5 倍
- D. 2.0 倍

答案：C

63. 装配式装修中，预制构件的标识应包含的信息不包括（ ）。

- A. 构件型号
- B. 生产批次
- C. 安装位置
- D. 生产厂家联系方式

答案：D

64. 安装预制窗台板时，窗台板下方应采用（ ）材料支撑。

- A. 木楔
- B. 水泥砂浆
- C. 金属支架

D. 泡沫垫块

答案：C

65. 装配式地面采用 LVT 地板时，地板安装的环境温度应控制在（ ）。

A. 5-25℃

B. 10-30℃

C. 15-35℃

D. 20-40℃

答案：B

66. 预制墙板安装后，墙面垂直度检查应在（ ）距离外使用 2m 靠尺。

A. 1m

B. 1.5m

C. 2m

D. 3m

答案：C

67. 装配式吊顶中，吊杆与结构顶板的连接应采用（ ）。

A. 膨胀螺栓

B. 射钉

C. 木螺丝

D. 胶水

答案：A

68. 预制厨房吊柜安装时，吊柜之间的拼接缝隙应控制在（ ）。

A. $\leq 1\text{mm}$

B. $\leq 2\text{mm}$

C. $\leq 3\text{mm}$

D. $\leq 4\text{mm}$

答案：B

69. 装配式装修中，用于调整预制墙板水平位置的工具是（ ）。

- A. 水平仪
- B. 撬棍
- C. 扳手
- D. 螺丝刀

答案：B

70. 预制卫生间防水底盘安装前，应检查地漏的位置偏差，允许偏差为（ ）。

- A. $\leq 3\text{mm}$
- B. $\leq 5\text{mm}$
- C. $\leq 8\text{mm}$
- D. $\leq 10\text{mm}$

答案：B

71. 装配式地面施工中，自流平水泥找平层的厚度允许偏差是（ ）。

- A. $\pm 1\text{mm}$
- B. $\pm 2\text{mm}$
- C. $\pm 3\text{mm}$
- D. $\pm 5\text{mm}$

答案：C

72. 预制墙板的拼接缝采用灌浆处理时，灌浆料的抗压强度应不低于（ ）。

- A. 15MPa
- B. 20MPa
- C. 25MPa
- D. 30MPa

答案：B

73. 装配式吊顶安装时，若房间跨度超过 6m，主龙骨应增设（ ）。

- A. 吊杆
- B. 副龙骨
- C. 加强龙骨
- D. 连接件

答案：C

74. 预制木门套安装后，门套的垂直度允许偏差是（ ）。

- A. $\leq 1\text{mm/m}$
- B. $\leq 2\text{mm/m}$
- C. $\leq 3\text{mm/m}$
- D. $\leq 4\text{mm/m}$

答案：B

75. 装配式装修中，预制构件安装前的清洁工作不包括（ ）。

- A. 清除构件表面油污
- B. 清除构件表面脱模剂
- C. 打磨构件表面毛刺
- D. 涂刷构件表面保护漆

答案：D

76. 装配式地面地板安装完成后，应检查地板的行走舒适度，不应出现（ ）。

- A. 轻微异响
- B. 松动感
- C. 接缝高低差
- D. 颜色轻微色差

答案：B

77. 预制墙板安装时，若墙板高度超过 3m，应增设（ ）。

- A. 水平固定件
- B. 垂直固定件
- C. 斜向支撑

D. 顶部连接件

答案：A

78. 预制卫生间台盆安装后，台盆的水平度允许偏差是（ ）。

A. $\leq 1\text{mm}$

B. $\leq 2\text{mm}$

C. $\leq 3\text{mm}$

D. $\leq 4\text{mm}$

答案：B

79. 装配式装修中，预制构件的运输堆放应遵循的原则是（ ）。

A. 重下轻上、同类集中

B. 轻下重上、分类堆放

C. 随意堆放、方便取用

D. 垂直堆放、节省空间

答案：A

80. 安装预制窗台板时，窗台板的坡度应朝向（ ）。

A. 室内

B. 室外

C. 左侧

D. 右侧

答案：B

81. 装配式地面采用自流平水泥时，施工环境相对湿度应控制在（ ）。

A. $\leq 60\%$

B. $\leq 70\%$

C. $\leq 80\%$

D. $\leq 90\%$

答案：C

82. 预制墙板的拼接缝密封处理后，应在（ ）时间内避免碰撞。

- A. 12 小时
- B. 24 小时
- C. 36 小时
- D. 48 小时

答案：B

83. 装配式吊顶安装完成后，吊顶表面的平整度允许偏差是（ ）。

- A. $\leq 2\text{mm}$
- B. $\leq 3\text{mm}$
- C. $\leq 4\text{mm}$
- D. $\leq 5\text{mm}$

答案：B

84. 预制厨房吊柜安装时，吊柜的吊点数量应根据（ ）确定。

- A. 吊柜长度
- B. 吊柜重量
- C. 墙体材质
- D. 安装高度

答案：B

85. 预制卫生间防水底盘的排水口直径应不小于（ ）。

- A. 50mm
- B. 75mm
- C. 100mm
- D. 125mm

答案：B

86. 装配式地面地板安装时，相邻地板的接缝高低差应控制在（ ）。

- A. $\leq 0.3\text{mm}$
- B. $\leq 0.5\text{mm}$
- C. $\leq 0.8\text{mm}$

D. $\leq 1\text{mm}$

答案: B

87. 预制墙板安装后, 墙面的阴阳角方正度允许偏差是 ()。

A. $\leq 2\text{mm}$

B. $\leq 3\text{mm}$

C. $\leq 4\text{mm}$

D. $\leq 5\text{mm}$

答案: A

88. 装配式吊顶中, 吊杆的直径应根据 () 确定。

A. 吊顶高度

B. 主龙骨重量

C. 吊顶总荷载

D. 房间跨度

答案: C

89. 装配式装修中, 预制构件安装时的临时支撑拆除时间应根据 ()。

A. 施工进度

B. 构件固化时间

C. 天气情况

D. 人员安排

答案: B

90. 预制厨房台面的厚度应不小于 ()。

A. 15mm

B. 20mm

C. 25mm

D. 30mm

答案: B

91. 装配式地面施工中，自流平水泥施工前，基层的含水率应控制在（ ）。

- A. $\leq 6\%$
- B. $\leq 8\%$
- C. $\leq 10\%$
- D. $\leq 12\%$

答案：B

92. 预制墙板的表面平整度允许偏差是（ ）。

- A. $\leq 2\text{mm}$
- B. $\leq 3\text{mm}$
- C. $\leq 4\text{mm}$
- D. $\leq 5\text{mm}$

答案：A

93. 装配式吊顶安装时，主龙骨的接长应采用（ ）。

- A. 对接连接
- B. 搭接连接
- C. 焊接连接
- D. 螺栓连接

答案：B

94. 预制卫生间台盆下方的柜子与地面的间隙应控制在（ ）。

- A. 10-20mm
- B. 20-30mm
- C. 30-40mm
- D. 40-50mm

答案：B

95. 装配式装修中，预制构件的安装顺序应遵循的原则是（ ）。

- A. 先上后下、先内后外
- B. 先下后上、先外后内

C. 先下后上、先内后外

D. 先上后下、先外后内

答案：C

96. 安装预制窗台板时，窗台板的长度应比窗口宽度大（ ）。

A. 50-100mm

B. 100-150mm

C. 150-200mm

D. 200-250mm

答案：B

97. 装配式地面地板安装时，若地面有管线交叉，应采用（ ）方式处理。

A. 切割地板避让

B. 抬高地板铺设

C. 更换薄型地板

D. 调整管线位置

答案：A

98. 预制墙板安装时，固定件应采用（ ）材质。

A. 普通碳钢

B. 镀锌碳钢

C. 铸铁

D. 铝合金

答案：B

99. 预制厨房吊柜的深度应控制在（ ）。

A. 300-350mm

B. 350-400mm

C. 400-450mm

D. 450-500mm

答案：C

100. 装配式装修中，预制构件安装后的成品保护措施不包括（ ）。

- A. 覆盖保护膜
- B. 设置警示标识
- C. 允许非施工人员进入
- D. 避免重物撞击

答案：C

101. 装配式地面施工中，自流平水泥的初凝时间应不小于（ ）。

- A. 1 小时
- B. 2 小时
- C. 3 小时
- D. 4 小时

答案：B

102. 预制墙板安装后，墙面的平整度检查应采用（ ）。

- A. 1m 靠尺
- B. 2m 靠尺
- C. 3m 靠尺
- D. 4m 靠尺

答案：B

103. 装配式吊顶安装时，若吊顶内有灯具重量超过 3kg，应（ ）。

- A. 直接固定在副龙骨上
- B. 增设专用吊杆固定
- C. 固定在主龙骨上
- D. 固定在墙板上

答案：B

104. 预制木门套的厚度应不小于（ ）。

- A. 15mm
- B. 20mm
- C. 25mm

D. 30mm

答案：B

105. 装配式装修中，预制构件的安装误差应控制在（ ）。

- A. 允许偏差范围内
- B. 设计尺寸的 1% 以内
- C. 任意范围内
- D. 施工人员经验判断

答案：A

106. 预制厨房台面安装后，台面的承重能力应不小于（ ）。

- A. $20\text{kg}/\text{m}^2$
- B. $30\text{kg}/\text{m}^2$
- C. $40\text{kg}/\text{m}^2$
- D. $50\text{kg}/\text{m}^2$

答案：C

107. 装配式地面地板安装时，地板的铺设方向应根据（ ）。

- A. 房间长度方向
- B. 房间宽度方向
- C. 门窗开启方向
- D. 施工人员习惯

答案：A

108. 预制墙板的拼接缝采用胶带密封时，胶带的宽度应不小于（ ）。

- A. 20mm
- B. 30mm
- C. 40mm
- D. 50mm

答案：B

109. 装配式吊顶中，主龙骨的材质应优先选用（ ）。

- A. 木质
- B. 铝合金
- C. 普通钢材
- D. 铸铁

答案：B

110. 预制卫生间台盆的水龙头安装孔直径应控制在（ ）。

- A. 25-30mm
- B. 30-35mm
- C. 35-40mm
- D. 40-45mm

答案：C

111. 装配式装修中，预制构件安装前应进行的检查不包括（ ）。

- A. 构件表面平整度
- B. 构件颜色色差
- C. 构件预埋件位置
- D. 构件出厂合格证

答案：B

112. 安装预制窗台板时，窗台板与墙面的缝隙应采用（ ）。

- A. 水泥砂浆填充
- B. 玻璃胶密封
- C. 腻子填充
- D. 石膏粉填充

答案：B

113. 装配式地面采用 SPC 地板时，地板的锁扣类型应优先选用（ ）。

- A. 单锁扣
- B. 双锁扣
- C. 三锁扣

D. 无锁扣

答案：B

114. 预制墙板安装时，若基层墙体为混凝土墙，固定件的钻孔深度应不小于（ ）。

A. 30mm

B. 40mm

C. 50mm

D. 60mm

答案：C

115. 装配式吊顶安装完成后，应对吊顶的灯具、风口等部件进行（ ）。

A. 外观检查

B. 牢固性检查

C. 密封性检查

D. 功能性测试

答案：B

116. 预制厨房吊柜安装时，吊柜的安装高度应根据（ ）。

A. 施工人员身高

B. 台面高度

C. 业主要求

D. 房间高度

答案：B

117. 装配式装修中，运输轻质预制墙板（如轻钢龙骨石膏板墙板）时，为防止构件边角碰撞损坏，应优先采取的防护措施是（ ）。

A. 裸装运输，到达现场后再清理

B. 用珍珠棉包裹构件边角，层间垫木方分隔

C. 将构件紧密堆叠，减少晃动空间

D. 直接用钢丝绳捆绑固定在运输车上

答案：B

118. 预制卫生间防水底盘的排水坡度应采用（ ）。

- A. 单面坡
- B. 双面坡
- C. 四面坡
- D. 无坡度

答案：C

119. 装配式地面施工中，自流平水泥的终凝时间应不大于（ ）。

- A. 8 小时
- B. 12 小时
- C. 24 小时
- D. 36 小时

答案：C

120. 运输大型预制卫生间防水底盘（重量 $\geq 50\text{kg}$ ）时，为防止运输过程中位移变形，应采取的固定方式是（ ）。

- A. 直接放置在车厢内，利用其他构件挤压固定
- B. 采用专用金属支架固定，支架与底盘间垫橡胶垫
- C. 用塑料薄膜包裹后，用麻绳松散捆绑
- D. 直立靠放于车厢侧壁，底部垫砖块

答案：B

121. 装配式吊顶中，吊杆的长度超过 1.5m 时，应（ ）。

- A. 增加吊杆直径
- B. 增设反向支撑
- C. 缩短吊杆长度
- D. 更换材质

答案：B

122. 装配式装修中，预制构件安装时的环境温度应控制在（ ）。

- A. 0-35℃

- B. 5-35℃
- C. 10-40℃
- D. 15-45℃

答案：B

123. 预制厨房台面的拼接缝应采用（ ）。

- A. 同色胶水
- B. 同色密封胶
- C. 同色修补膏
- D. 同色腻子

答案：C

124. 装配式地面地板安装后，应在地板表面铺设保护膜，保护膜的材质应选用（ ）。

- A. 塑料膜
- B. 棉毡
- C. 彩条布
- D. 报纸

答案：A

125. 预制墙板安装时，墙板的拼接缝应避开（ ）。

- A. 门窗洞口
- B. 墙面中间位置
- C. 墙角位置
- D. 地面位置

答案：A

126. 装配式吊顶中，主龙骨的间距超过 1200mm 时，应（ ）。

- A. 增加副龙骨数量
- B. 减小副龙骨间距
- C. 增设主龙骨
- D. 更换更粗主龙骨

答案：C

127. 预制卫生间台盆的排水方式应优先选用（ ）。

- A. 地排
- B. 墙排
- C. 侧排
- D. 横排

答案：B

128. 安装预制窗台板时，窗台板的材质应优先选用（ ）。

- A. 木质
- B. 石材
- C. 塑料
- D. 石膏

答案：B

129. 装配式地面采用 LVT 地板时，地板的铺设方式应采用（ ）。

- A. 浮铺法
- B. 粘铺法
- C. 锁扣法
- D. 钉铺法

答案：A

130. 预制墙板安装时，固定件的数量应根据（ ）。

- A. 墙板高度
- B. 墙板重量
- C. 墙板宽度
- D. 墙板厚度

答案：B

131. 装配式吊顶安装完成后，吊顶的接缝处应（ ）。

- A. 涂刷乳胶漆
- B. 粘贴美纹纸

C. 采用密封胶密封

D. 无需处理

答案: C

132. 装配式装修中, 预制构件的存储环境应保持 ()。

A. 干燥通风

B. 潮湿阴暗

C. 高温暴晒

D. 低温冷冻

答案: A

133. 预制卫生间防水底盘安装后, 应进行 ()。

A. 蓄水试验

B. 泼水试验

C. 水压试验

D. 气密性试验

答案: A

134. 预制墙板的拼接缝宽度超过 5mm 时, 应 ()。

A. 直接用密封胶密封

B. 用泡沫条填充后再密封

C. 用水泥砂浆填充后再密封

D. 更换墙板调整缝隙

答案: B

135. 预制木门套安装时, 门套与墙体的缝隙应采用 ()。

A. 发泡胶填充

B. 水泥砂浆填充

C. 腻子填充

D. 石膏粉填充

答案: A

136. 预制厨房台面安装时, 台面的后挡水高度应控制在 ()。

- A. 50-80mm
- B. 80-120mm
- C. 120-150mm
- D. 150-180mm

答案：B

137. 预制墙板安装时，若墙板表面有破损，破损面积超过（ ）时应更换墙板。

- A. 50cm^2
- B. 100cm^2
- C. 150cm^2
- D. 200cm^2

答案：B

138. 装配式吊顶安装时，主龙骨的吊点间距应（ ）。

- A. 与主龙骨间距一致
- B. 小于主龙骨间距
- C. 大于主龙骨间距
- D. 任意设置

答案：A

139. 装配式装修中，预制构件的质量验收标准应依据（ ）。

- A. 企业标准
- B. 行业标准
- C. 国家标准
- D. 地方标准

答案：C

140. 安装预制窗台板时，窗台板的下方应设置（ ）。

- A. 防潮层
- B. 保温层
- C. 防火层

D. 防水层

答案：A

141. 装配式地面采用 SPC 地板时，地板的厚度应不小于（ ）。

A. 4mm

B. 5mm

C. 6mm

D. 7mm

答案：C

142. 预制墙板安装后，应在（ ）时间内进行墙面装饰施工。

A. 24 小时后

B. 48 小时后

C. 72 小时后

D. 一周后

答案：A

143. 装配式吊顶安装完成后，吊顶的下垂量应不超过（ ）。

A. 1mm

B. 2mm

C. 3mm

D. 4mm

答案：C

144. 装配式装修中，预制构件的运输时间应尽量缩短，避免（ ）。

A. 构件受潮

B. 构件暴晒

C. 构件变形

D. 以上都是

答案：D

145. 以下哪项不是老旧住宅改造中常见的基础设施老化问题？

A. 供排水管道锈蚀渗漏

- B. 电气线路老化、容量不足
- C. 建筑外立面风格过时
- D. 燃气管道腐蚀安全隐患

答案：C

146. 老旧住宅改造前进行结构安全性鉴定的首要目的是（ ）。

- A. 确定装修风格
- B. 评估承重墙、梁柱等主体结构是否满足改造条件
- C. 计算改造成本
- D. 确定施工工期

答案：B

147. 根据《既有建筑维护与改造通用规范》，老旧住宅改造中拆除承重墙的做法（ ）。

- A. 经业主同意即可
- B. 经物业备案后可以
- C. 原则上禁止，确需改动须经原设计单位或相应资质单位复核
- D. 只要采用加固措施，任何墙体均可拆除

答案：C

148. 老旧住宅厨卫空间改造中，以下哪项防水做法是正确的？

- A. 直接在原有瓷砖上铺贴新瓷砖
- B. 铲除旧防水层至结构层后重新做防水并做闭水试验
- C. 仅在地面涂刷防水涂料即可
- D. 只做局部防水修补

答案：B

149. 老旧住宅加装电梯改造中，井道与原有建筑之间的连接应（ ）。

- A. 采用刚性连接以增强整体性
- B. 采用柔性连接，设置变形缝以减少对原结构的影响
- C. 直接焊接在原有结构上

D. 无需特殊处理

答案：B

150. 老旧住宅室内空间布局改造中，“LDK 一体化”设计是指（ ）。

- A. 起居室(Living)、餐厅(Dining)、厨房(Kitchen)一体化开放设计
- B. 书房(Library)、餐厅(Dining)、儿童房(Kids)联动设计
- C. 客厅(Living)、门厅(Doorway)、厨房(Kitchen)连通设计
- D. 洗衣房(Laundry)、储物间(Deposit)、厨房(Kitchen)整合设计

答案：A

151. 关于老旧住宅节能改造，以下做法中不合理的是（ ）。

- A. 更换断桥铝合金中空玻璃窗
- B. 外墙增设保温层
- C. 拆除所有原有窗户换为固定式玻璃幕墙
- D. 屋面增设保温隔热层

答案：C

152. 老旧住宅适老化改造中，卫生间改造的优先事项是（ ）。

- A. 更换高档卫浴品牌
- B. 消除地面高差、增设安全扶手和防滑地面
- C. 增加镜面面积以扩大空间感
- D. 安装按摩浴缸

答案：B

153. 老旧住宅建筑外立面改造设计方案应优先满足（ ）。

- A. 设计师个人的艺术表达
- B. 与周边城市风貌协调且符合规划审批要求
- C. 最高档的材料使用
- D. 最大化使用面积

答案：B

154. 老旧住宅内部管线改造中，强弱电线路的布置应遵循的原则是（ ）。

- A. 强弱电同管敷设以节省空间
- B. 强弱电分开敷设，间距不小于 300mm，交叉处做屏蔽处理
- C. 强弱电可交叉但不可平行敷设
- D. 强弱电间距不小于 50mm 即可

答案：B

155. 老旧住宅改造中，以下哪项不属于室内环境质量提升的范畴？

- A. 改善自然采光和通风条件
- B. 采用环保建材降低甲醛等污染物释放
- C. 增加外墙商业广告位
- D. 增设新风系统和空气净化设备

答案：C

156. 根据《建筑内部装修设计防火规范》，老旧住宅室内改造使用的装修材料燃烧性能等级不应低于（ ）。

- A. A 级
- B. B1 级
- C. B2 级
- D. 不作要求

答案：B

157. 老旧住宅厨卫排烟道改造的正确做法是（ ）。

- A. 直接向外墙开孔排烟
- B. 接入原有共用排烟道，并安装止逆阀防止串味
- C. 废除排烟道，依靠开窗通风
- D. 并入下水管道排烟

答案：B

158. 老旧住宅改造项目中，设计方案应充分尊重原有建筑的历史风貌特色，这体现的设计原则是（ ）。

- A. 创新优先原则
- B. 修旧如旧、风貌协调原则
- C. 功能至上原则
- D. 成本最低原则

答案：B

159. 老旧住宅增设室内电梯（家用电梯）时，对井道净尺寸的最小要求通常为（ ）。

- A. 800mm×800mm
- B. 1200mm×1200mm
- C. 1500mm×1500mm
- D. 2000mm×2000mm

答案：C

160. 老旧住宅改造项目施工前，设计师应向施工方进行技术交底的内容不包括（ ）。

- A. 设计图纸中关键节点的施工工艺要求
- B. 隐蔽工程的验收标准和节点
- C. 业主个人的家庭成员关系情况
- D. 特殊材料和构造的注意事项

答案：C

二、多选题（共 80 题）

1. 预制构件进场验收时，需重点核查的关键项目有（ ）。

- A. 构件生产车间的设备维护记录
- B. 构件出厂合格证及性能检测报告
- C. 构件外观（无裂缝、掉角、划痕）
- D. 构件与包装的贴合度

E. 构件预埋件位置偏差 ($\leq 5\text{mm}$)

答案: BCE

2. 运输轻质预制墙板 (如轻钢龙骨石膏板) 时, 可有效防止损坏的防护措施有 ()。

- A. 用珍珠棉包裹墙板四角及边缘
- B. 层间直接堆叠 (无分隔物)
- C. 采用专用立式运输架固定
- D. 用细铁丝捆绑墙板中部
- E. 运输车厢底部铺设橡胶垫

答案: ACE

3. 预制墙板安装前, 基层墙体需完成的预处理工作有 ()。

- A. 满刷防火涂料 (无论基层类型)
- B. 清理表面浮灰、油污及松散砂浆
- C. 修补基层裂缝 (宽度 $> 0.5\text{mm}$ 需注浆)
- D. 对所有基层涂刷界面剂
- E. 用 2m 靠尺检测平整度 (偏差 $\leq 3\text{mm}$)

答案: BCE

4. 高空安装装配式吊顶 (高度 $\geq 2.5\text{m}$) 时, 施工人员需落实的安全措施有 ()。

- A. 佩戴安全帽及防滑绝缘鞋
- B. 单人独立作业 (提高效率)
- C. 系挂双钩安全带 (高挂低用)
- D. 作业下方无需设置警示区
- E. 站在未固定的龙骨上作业

答案: AC

5. 预制墙板拼接缝密封处理可选用的合规材料有 ()。

- A. 中性硅酮密封胶 (耐候性 ≥ 10 年)
- B. 沥青嵌缝膏 (需热熔施工)

- C. 丁基橡胶防水胶带（宽度 $\geq 50\text{mm}$ ）
- D. 普通腻子（无防水性）
- E. 聚氨酯密封胶（适用于潮湿环境）

答案：ACE

6. 检测预制墙板安装垂直度的工具及方法有（ ）。

- A. 线锤 + 钢直尺（测顶部偏移值）
- B. 2m 靠尺 + 塞尺（测墙面缝隙）
- C. 游标卡尺（测墙板边缘厚度）
- D. 钢卷尺（直接测量墙板高度）
- E. 激光投线仪（投射垂直线对比）

答案：ABE

7. 装配式地面自流平水泥施工前，基层需满足的条件有（ ）。

- A. 基层含水率 $\leq 8\%$ （湿度计检测）
- B. 提前 24h 浇水湿润基层
- C. 表面平整度偏差 $\leq 3\text{mm}$ （2m 靠尺）
- D. 基层满刷防火涂料
- E. 无灰尘、油污及空鼓（敲击检查）

答案：ACE

8. 装配式地面采用 SPC 锁扣地板安装时，需准备的专用工具及材料有（ ）。

- A. 橡皮锤（辅助锁扣咬合）
- B. 专用地板撬棍（调整拼接缝隙）
- C. 2m 靠尺 + 塞尺（检测平整度）
- D. 铁锤（敲击地板边缘固定）
- E. 防潮膜（地面含水率 $> 8\%$ 时铺设）

答案：ABCE

9. 装配式装修工程验收时，吊顶工程需检查的关键项目有（ ）。

- A. 吊顶表面平整度（偏差 $\leq 3\text{mm}$ ）

- B. 吊顶颜色均匀度（无明显色差）
- C. 龙骨连接牢固性（手扳无松动）
- D. 灯具固定可靠性（重量 $>3\text{kg}$ 设吊杆）
- E. 吊顶板材拼接缝宽度（ $>2\text{mm}$ ）

答案：ACD

10. 运输大型预制卫生间防水底盘（重量 $\geq 80\text{kg}$ ）时，防止位移变形的措施有（ ）。

- A. 用钢丝绳直接捆绑底盘边缘
- B. 采用 U 型金属专用支架固定
- C. 支架与底盘间垫 5mm 厚橡胶垫
- D. 底盘直立靠放于车厢侧壁
- E. 底盘下方铺设木质托盘（承重 $\geq 100\text{kg}$ ）

答案：ACE

11. 装配式吊顶吊杆安装需符合的要求有（ ）。

- A. 吊杆直径根据荷载确定（ $\geq 8\text{mm}$ ）
- B. 吊杆间距控制在 1500-1800mm
- C. 吊杆长度 $>1.5\text{m}$ 时增设反向支撑
- D. 吊杆直接固定在吊顶龙骨上
- E. 吊杆与顶板采用膨胀螺栓连接（深度 $\geq 50\text{mm}$ ）

答案：ACE

12. 高空安装装配式吊顶（高度 $\geq 2.5\text{m}$ ）时，施工人员需落实的安全防护措施有（ ）。

- A. 佩戴安全帽及防滑绝缘鞋
- B. 系挂双钩安全带（高挂低用）
- C. 搭设满铺脚手板的操作平台
- D. 作业下方设置警示区（半径 3m）
- E. 单人独立作业以提高效率

答案：ABCD

13. 装配式地面施工中，预防地板起拱的措施有（ ）。

- A. 地板与墙面预留 8-12mm 伸缩缝
- B. 地板安装时过紧拼接（无间隙）
- C. 控制施工环境湿度（40%-60%）
- D. 地板下方不铺设防潮膜
- E. 安装后立即关闭门窗（保持高湿度）

答案：AC

- A. 副龙骨间距根据板材规格确定（ $\leq 600\text{mm}$ ）
- B. 与主龙骨采用卡扣或自攻螺丝连接
- C. 副龙骨接长时搭接长度 $\geq 200\text{mm}$
- D. 副龙骨末端距墙面距离 $\leq 100\text{mm}$
- E. 副龙骨可直接固定在墙体上（无需主龙骨）

答案：ABCD

14. 预制厨房石英石台面安装时，需重点控制的质量要点有（ ）。

- A. 台面水平度（偏差 $\leq 2\text{mm}$ ）
- B. 台面与墙面缝隙（ $\leq 2\text{mm}$ ，打中性硅酮胶）
- C. 台面拼接缝高低差（ $\leq 0.5\text{mm}$ ）
- D. 台面颜色与柜体色差（ $\leq 5\%$ ）
- E. 台面承重能力（ $\geq 40\text{kg/m}^2$ ）

答案：ABCE

15. 预制木门扇安装后，验收合格的标准有（ ）。

- A. 门扇开启灵活（无卡顿）
- B. 门扇与门框缝隙 $> 3\text{mm}$
- C. 门扇关闭后透光缝隙 $\leq 2\text{mm}$
- D. 门扇表面划痕 > 2 处
- E. 门扇开启角度 $< 90^\circ$

答案：AC

16. 预制构件运输前，需准备的文件有（ ）。

- A. 构件运输清单（型号、数量）
- B. 构件生产工艺流程图
- C. 构件出厂合格证复印件
- D. 运输司机的驾驶证
- E. 运输路线规划图（避开限高）

答案：ACE

17. 装配式墙板安装时，调整墙板位置的工具有（ ）。

- A. 撬棍（微调水平位置）
- B. 铁锤（敲击调整）
- C. 专用塑料垫片（调整垂直度）
- D. 电钻（钻孔调整）
- E. 钢丝绳（牵拉调整）

答案：AC

18. 预制墙板安装后，需进行的质量验收项目有（ ）。

- A. 墙板垂直度
- B. 墙板拼接缝高低差
- C. 固定件紧固扭矩
- D. 墙板表面光泽度
- E. 墙板与地面接缝密封性

答案：ABCE

19. 预制卫生间防水底盘的材质可选用（ ）。

- A. 亚克力（厚度 $\geq 10\text{mm}$ ）
- B. 普通塑料（厚度 $\geq 5\text{mm}$ ）
- C. 玻璃钢（树脂含量 $\geq 45\%$ ）
- D. 陶瓷（重量 $> 50\text{kg}$ ）
- E. 石膏

答案：AC

20. 装配式地面 SPC 锁扣地板安装后，验收合格的标准有（ ）。

- A. 地板拼接缝高低差 $\leq 0.5\text{mm}$
- B. 行走无松动、异响（空鼓面积 $\leq 5\%$ ）
- C. 地板与墙面伸缩缝预留 8-12mm
- D. 地板表面划痕 ≤ 2 处（长度 $\leq 50\text{mm}$ ）
- E. 地板含水率与环境湿度一致

答案：ABCD

21. 预制构件存储时，防止受潮的措施有（ ）。

- A. 存储场地地面铺设防潮膜
- B. 构件直接接触地面
- C. 构件用塑料薄膜覆盖
- D. 场地无排水沟
- E. 阴雨天开窗通风

答案：AC

22. 装配式装修施工中，电动工具使用前需检查的安全项目有（ ）。

- A. 电源线绝缘层是否破损
- B. 开关是否灵敏
- C. 插头、插座是否完好
- D. 工具外观是否有明显划痕
- E. 工具接地是否可靠

答案：ABCE

23. 装配式地面自流平水泥施工后，养护要求有（ ）。

- A. 24h 内禁止人员踩踏
- B. 环境温度 $< 5^{\circ}\text{C}$ （低温养护）
- C. 环境湿度 $> 80\%$ （高湿养护）
- D. 养护 72h 后检测抗压强度（ $\geq 25\text{MPa}$ ）
- E. 养护期间持续浇水

答案：AD

24. 预制构件生产过程中，影响构件质量的关键因素有（ ）。

- A. 原材料质量（如板材强度、预埋件材质）
- B. 模具精度（尺寸偏差 $\leq 1\text{mm}$ ）
- C. 养护环境（温度 $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\geq 80\%$ ）
- D. 生产工人的岗前培训时长
- E. 构件脱模剂的选用（中性脱模剂）

答案：ABCE

25. 装配式吊顶吊杆安装需符合的技术要求有（ ）。

- A. 吊杆直径根据荷载确定（ $\geq 8\text{mm}$ ）
- B. 吊杆间距控制在 $1000\sim 1200\text{mm}$
- C. 吊杆长度 $>1.5\text{m}$ 时增设反向支撑
- D. 吊杆与顶板采用膨胀螺栓连接（深度 $\geq 50\text{mm}$ ）
- E. 吊杆可直接固定在吊顶龙骨上

答案：ABCD

26. 影响预制构件安装精度的因素有（ ）。

- A. 基层平整度偏差
- B. 构件自身尺寸偏差
- C. 施工人员的年龄
- D. 安装工具的品牌
- E. 构件运输中的碰撞变形

答案：ABE

27. 装配式吊顶副龙骨的功能有（ ）。

- A. 固定吊顶板材
- B. 承受吊顶全部荷载
- C. 调整吊顶平整度
- D. 替代主龙骨的作用
- E. 直接固定在顶板上

答案：AC

28. 预制墙板拼接缝采用灌浆处理时，灌浆料需满足的性能指标有（ ）。

- A. 抗压强度 $\geq 20\text{MPa}$
- B. 初始流动度 $\geq 300\text{mm}$
- C. 初凝时间 $\geq 2\text{h}$
- D. 收缩率 $\leq 0.1\%$
- E. 初凝时间 $\leq 1\text{h}$

答案：ABCD

29. 装配式地面地板安装前，需准备的材料有（ ）。

- A. 地板本体
- B. 水泥砂浆
- C. 防潮膜
- D. 普通腻子
- E. 沥青

答案：AC

30. 预制卫生间台盆的排水方式有（ ）。

- A. 墙排
- B. 直排
- C. 地排
- D. 侧排
- E. 无排水

答案：ACD

31. 装配式装修工程验收时，需提交的资料有（ ）。

- A. 构件出厂合格证
- B. 施工人员的工资单
- C. 隐蔽工程验收记录
- D. 构件采购合同
- E. 竣工图

答案：ACE

32. 运输预制构件时，需考虑的外界因素有（ ）。

- A. 天气
- B. 道路
- C. 运输车辆的颜色
- D. 周边居民的作息
- E. 交通限行

答案：ABE

33. 装配式墙板安装固定件的材质有（ ）。

- A. 镀锌碳钢
- B. 普通碳钢
- C. 不锈钢
- D. 塑料
- E. 铝合金

答案：ACE

34. 预制厨房吊柜安装时，保证牢固性的技术措施有（ ）。

- A. 吊点数量：长度 $\leq 1.2\text{m}$ 设 2 个， $> 1.2\text{m}$ 设 3 个
- B. 采用 M8 膨胀螺栓固定（深入墙体 $\geq 50\text{mm}$ ）
- C. 吊柜与墙面间隙用发泡胶填充（辅助固定）
- D. 吊柜顶部与顶板用角钢拉结（高度 $> 1.8\text{m}$ 时）
- E. 仅用玻璃胶粘贴吊柜背部（无机械固定）

答案：ABCD

35. 装配式地面空鼓的原因有（ ）。

- A. 基层清理不彻底（有油污）
- B. 地板安装时锁扣完全咬合
- C. 自流平水泥与基层粘结良好
- D. 养护期间过早踩踏
- E. 地板含水率平衡

答案：AD

36. 预制厨房吊柜的组成部件有（ ）。

- A. 柜体（储物主体）
- B. 地面踢脚线
- C. 柜门（含合页）
- D. 吊码（与墙体连接）
- E. 窗台板

答案：ACD

37. 装配式装修中，常用的防水材料及适用场景有（ ）。

- A. 中性硅酮密封胶
- B. 聚氨酯防水涂料
- C. 丁基橡胶防水胶带
- D. 沥青防水卷材
- E. 水泥基渗透结晶型防水涂料

答案：ABCE

38. 装配式吊顶吊杆的材质有（ ）。

- A. 镀锌钢筋
- B. 普通铁丝
- C. 不锈钢杆
- D. 木质杆
- E. 塑料杆

答案：AC

- A. 基层清理→铺设防潮膜
- B. 直接铺设地板
- C. 弹线定位→地板试铺
- D. 打胶固定锁扣
- E. 锁扣拼接→调整平整度

答案：ACE

39. 预制卫生间防水底盘的安装步骤有（ ）。

- A. 基层找平→弹线定位
- B. 直接安装（无找平）
- C. 底盘试放→调整水平
- D. 不做蓄水试验
- E. 密封胶固定→周边密封

答案：ACE

40. 装配式地面采用 LVT 地板时，地板需具备的性能指标有（ ）。

- A. 耐磨性：耐磨转数 ≥ 8000 转
- B. 耐污性：常见污渍（酱油、油污）易擦拭
- C. 柔韧性：可弯曲半径 $\geq 200\text{mm}$
- D. 防火性：燃烧性能 $\geq \text{B1}$ 级
- E. 含水率：与环境湿度差 $\leq 5\%$

答案：ABCD

41. 预制构件运输车辆需具备的条件有（ ）。

- A. 车厢底板平整
- B. 无防雨设施
- C. 安装减震装置
- D. 车辆未年检
- E. 车厢长度与构件匹配

答案：ACE

42. 装配式地面自流平水泥的性能指标有（ ）。

- A. 抗压强度 $\geq 25\text{MPa}$
- B. 表面平整度 $> 2\text{mm}$
- C. 初凝时间 $< 2\text{h}$
- D. 收缩率 $\leq 0.1\%$
- E. 流动度 $< 280\text{mm}$

答案：AD

43. 预制构件安装前，技术交底需涵盖的核心内容有（ ）。

- A. 构件安装顺序
- B. 安装精度要求
- C. 固定方式及工具选用
- D. 构件的生产成本及利润
- E. 质量验收标准及不合格处理方式

答案：ABCE

44. 装配式装修常用的电动工具有（ ）。

- A. 电钻
- B. 手锤
- C. 冲击钻
- D. 电锯
- E. 钢卷尺

答案：ACD

45. 预制墙板安装的基层墙体类型有（ ）。

- A. 混凝土墙
- B. 玻璃墙
- C. 加气块墙
- D. 轻钢龙骨墙
- E. 石膏板墙

答案：ACD

46. 装配式吊顶龙骨的连接方式有（ ）。

- A. 主龙骨与吊杆：挂钩连接
- B. 主龙骨与副龙骨：焊接
- C. 龙骨接长：搭接 $\geq 300\text{mm}$
- D. 龙骨与墙面：直接螺栓固定
- E. 副龙骨与板材：卡扣连接

答案：ACE

47. 装配式地面地板的拼接方式有（ ）。

- A. 锁扣拼接
- B. 钉子拼接
- C. 胶水拼接
- D. 焊接拼接
- E. 直接贴合

答案：AD

48. 预制卫生间台盆的安装类型有（ ）。

- A. 台下盆
- B. 悬挂盆
- C. 台上盆
- D. 一体盆
- E. 无盆

答案：ACD

49. 装配式装修工程验收的参与单位有（ ）。

- A. 监理单位
- B. 构件厂家
- C. 施工单位
- D. 建设单位
- E. 设计单位

答案：ACDE

50. 预制构件运输的堆放高度要求有（ ）。

- A. 轻质墙板 ≤ 5 层
- B. 重型构件 > 2 层
- C. 叠合板 ≤ 3 层
- D. 木质构件 > 10 层
- E. 金属龙骨 > 8 层

答案：AC

51. 装配式吊顶表面的处理方式有（ ）。

- A. 刷乳胶漆
- B. 裸露龙骨
- C. 贴壁纸
- D. 铝扣板直接使用
- E. 石膏粉覆盖

答案：ACD

52. 装配式地面基层处理的步骤有（ ）。

- A. 清理→修补→打磨
- B. 直接铺设地板
- C. 涂刷界面剂
- D. 满刷防火涂料
- E. 浇水湿润

答案：AC

53. 装配式装修施工中，成品保护的有效措施有（ ）。

- A. 已安装墙板覆盖珍珠棉保护膜
- B. 地面铺设彩条布 + 棉毡
- C. 设置 “成品保护，禁止踩踏” 警示标识
- D. 允许非施工人员进入作业区参观
- E. 门窗框包裹塑料膜

答案：ABCE

54. 预制墙板需具备的核心性能指标有（ ）。

- A. 隔音性能：空气声隔声量 $\geq 40\text{dB}$
- B. 防火性能：燃烧性能 $\geq \text{B1}$ 级
- C. 防潮性能：含水率 $\leq 12\%$ （木质墙板）
- D. 抗冲击性能： $\geq 3\text{J}$ 冲击无裂纹
- E. 颜色均匀度：与样板色差 $\leq 3\%$

答案：ABCD

55. 预制构件安装的测量工具有（ ）。

- A. 线锤
- B. 游标卡尺
- C. 2m 靠尺
- D. 钢卷尺
- E. 激光投线仪

答案：ACE

56. 装配式吊顶的荷载组成有（ ）。

- A. 自重（龙骨 + 板材）
- B. 附加荷载
- C. 活荷载
- D. 冲击荷载
- E. 风荷载

答案：ABC

57. 装配式地面的类型有（ ）。

- A. SPC 锁扣地板
- B. 水泥砂浆地面
- C. LVT 地板
- D. 干铺瓷砖
- E. 沥青地面

答案：ACD

58. 预制卫生间的组成构件有（ ）。

- A. 防水底盘
- B. 普通砖墙
- C. 预制墙板
- D. 台盆、马桶
- E. 水泥砂浆地面

答案：ACD

59. 装配式装修施工的质量控制要点有（ ）。

- A. 构件进场验收
- B. 安装精度控制
- C. 施工人员的服装
- D. 成品保护
- E. 构件的包装

答案：ABD

60. 预制构件的标识内容有（ ）。

- A. 构件型号
- B. 生产工人姓名
- C. 安装部位
- D. 生产批次
- E. 构件重量

答案：ACD

61. 装配式吊顶的收边处理方式有（ ）。

- A. 金属收边条
- B. 直接裸露
- C. 石膏线条
- D. 密封胶收边
- E. 腻子收边

答案：ACD

62. 装配式地面地板的成品保护措施有（ ）。

- A. 铺设保护膜
- B. 尖锐物体撞击
- C. 避免重物碾压
- D. 允许切割作业
- E. 关闭门窗

答案：ACE

63. 预制卫生间防水底盘的排水口要求有（ ）。

- A. 直径 $\geq 75\text{mm}$
- B. 与地漏偏差 $> 5\text{mm}$
- C. 排水坡度 $\geq 1\%$
- D. 无过滤网
- E. 直接连接排水管

答案：AC

64. 装配式装修的保温材料有（ ）。

- A. 挤塑板
- B. 普通泡沫板
- C. 岩棉板
- D. 玻璃棉板
- E. 石膏板

答案：ACD

65. 预制墙板安装固定件的间距要求有（ ）。

- A. 竖向间距 400-600mm
- B. 水平间距 $> 600\text{mm}$
- C. 顶部 300mm 内必设
- D. 底部 300mm 内必设
- E. 随意布置

答案：ACD

66. 装配式吊顶检修口的设置要求有（ ）。

- A. 尺寸 $\geq 300 \times 300\text{mm}$
- B. 位置与灯具重叠
- C. 盖板与吊顶平齐
- D. 无需盖板
- E. 卡扣连接

答案：ACE

67. 装配式地面自流平水泥的常见问题有（ ）。

- A. 表面起砂
- B. 平整度达标
- C. 空鼓
- D. 强度达标
- E. 裂缝

答案：ACE

68. 预制厨房台面的常见问题有（ ）。

- A. 拼接缝明显
- B. 表面光滑
- C. 缝隙渗水
- D. 强度达标
- E. 台面开裂

答案：ACE

69. 装配式装修的安全隐患有（ ）。

- A. 高空作业未系安全带
- B. 电动工具漏电
- C. 佩戴安全帽
- D. 构件堆放合规
- E. 施工现场无灭火器

答案：ABE

70. 预制构件安装的常见误差有（ ）。

- A. 墙板垂直度偏差 $>3\text{mm}$
- B. 吊顶平整度偏差 $\leq 3\text{mm}$
- C. 地面空鼓面积 $>5\%$
- D. 缝隙密封良好
- E. 台盆水平度偏差 $>2\text{mm}$

答案：ACE

71. 装配式装修的优势有（ ）。

- A. 施工速度快
- B. 质量可控
- C. 成本高
- D. 环保
- E. 后期维护难

答案：ABD

72. 预制构件安装后的功能性测试有（ ）。

- A. 卫生间蓄水试验
- B. 吊顶荷载测试
- C. 墙面涂鸦
- D. 门窗开启测试
- E. 地面切割

答案：ABD

73. 老旧住宅室内改造前应开展的前期调研工作包括（ ）。

- A. 建筑结构现状勘查
- B. 管线设施老化程度评估
- C. 业主家庭人口结构及居住需求调研
- D. 周边商业配套盈利分析
- E. 原有装修材料及污染物检测

答案：ABCE

74. 老旧住宅墙体改造中，以下属于常见墙体加固方式的有（ ）。

- A. 钢筋网水泥砂浆面层加固
- B. 粘贴碳纤维布加固
- C. 增设钢构套加固
- D. 仅铲除墙面抹灰
- E. 外包型钢加固

答案：ABCE

75. 老旧住宅室内空间“微改造”的核心策略包括（ ）。

- A. 拆除全部内隔墙做大开间
- B. 优化收纳系统，利用零碎空间增加储物功能
- C. 通过照明分区设计改善空间层次感和功能划分
- D. 采用多功能家具提高空间利用率
- E. 保留承重结构不变，仅调整非承重隔墙布局

答案：BCDE

76. 老旧住宅改造中，涉及给排水系统改造的正确做法有（ ）。

- A. 更换老化锈蚀的镀锌管为 PPR 或不锈钢管
- B. 保持原有地漏水封不变，无需考虑干涸问题
- C. 排水管采用同层排水方式减少对下层住户的影响
- D. 热水管加装保温套管
- E. 新增用水点直接接入原有管径最小的支管

答案：ACD

77. 老旧住宅电气系统改造中，以下做法正确的有（ ）。

- A. 根据现行用电负荷重新计算总配电容量
- B. 更换老旧铝芯线为铜芯线
- C. 各回路设置漏电保护装置
- D. 保留原有配电箱不更换以节约成本
- E. 增设等电位联结保障用电安全

答案：ABCE

78. 关于老旧住宅绿色改造，以下措施合理的有（ ）。

- A. 屋顶和外墙增加保温隔热层降低能耗
- B. 更换节能门窗提高气密性和隔热性能
- C. 利用太阳能热水或光伏发电系统
- D. 安装雨水收集系统用于绿化浇灌
- E. 完全封闭窗户依赖空调调节室温

答案：ABCD

79. 老旧住宅适老化改造中，室内地面设计应注意的事项包括（ ）。

- A. 消除各房间门口的地面高差
- B. 选用防滑系数 R9 以上的地面材料
- C. 地面材料颜色与墙面保持一致以增强整体感
- D. 避免使用高反光地砖防止眩光
- E. 过道宽度不小于 900mm 便于轮椅通行

答案：ABDE

80. 老旧住宅改造设计方案的编制应包含的内容有（ ）。

- A. 建筑现状测绘图纸及结构安全评估结论
- B. 改造后各空间的功能定位和平面布局方案
- C. 材料选用清单及环保、防火等级说明
- D. 智能化系统设计方案（如智能家居、安防）
- E. 施工进度计划和造价估算

答案：ABCDE

三、判断题（共 80 题）

1. 预制构件进场验收时，必须核查构件出厂合格证及性能检测报告。（ ）

答案：√

解析：出厂合格证与性能检测报告是验证构件质量的核心文件，为进场验收必查项。

2. 运输轻质预制墙板（如轻钢龙骨石膏板）时，为节省空间可直接裸装堆叠。（ ）

答案：×

解析：轻质墙板易因碰撞、挤压损坏，需珍珠棉护角、层间木方分隔等防护措施，不可裸装堆叠。

3. 装配式吊顶主龙骨间距应控制在 900-1200mm，房间短跨 $\geq 4\text{m}$ 时无需起拱。（ ）

答案：×

解析：房间短跨 $\geq 4\text{m}$ 时，主龙骨需按 0.1%-0.3% 起拱，防止吊顶下垂。

4. 预制卫生间防水底盘安装后，需进行 24h 蓄水试验，无渗漏即为合格。（ ）

答案：√

解析：蓄水试验是验证防水底盘密封性的关键，24h 无渗漏符合功能要求。

5. 高空安装装配式吊顶（高度 $\geq 2\text{m}$ ）时，施工人员可单人独立作业以提高效率。（ ）

答案：×

解析：高空作业需 2 人配合（1 人操作、1 人监护），单人作业存在安全隐患。

6. 预制墙板拼接缝密封处理可选用中性硅酮密封胶，其耐候性需 ≥ 10 年。（ ）

答案：√

解析：中性硅酮密封胶耐候性、密封性好，适配装配式墙板拼接缝需求。

7. 预制构件存储时，可将不同安装部位的构件混合堆放，方便后期取用。（ ）

答案：×

解析：构件需按 “重下轻上、同类集中” 原则堆放，混合堆放易导致混乱与损伤。

8. 装配式吊顶副龙骨接长时，采用对接拼接即可，无需搭接。（ ）

答案：×

解析：副龙骨接长需搭接 $\geq 200\text{mm}$ ，对接拼接受力薄弱，易导致吊顶变形。

9. 预制厨房石英石台面安装时，台面水平度偏差应控制在 $\leq 2\text{mm}$ 。

()

答案：√

解析：水平度偏差 $\leq 2\text{mm}$ 可确保台面使用功能，避免积水或物品倾斜。

10. 装配式地面自流平水泥施工前，基层含水率需 $\leq 8\%$ ，可用湿度计检测。()

答案：√

解析：基层含水率过高易导致自流平水泥起砂、空鼓， $\leq 8\%$ 符合施工要求。

11. 预制木门套安装在混凝土墙上时，可用普通铁钉直接钉入固定。

()

答案：×

解析：混凝土墙硬度高，普通铁钉无法固定，需使用 M8 膨胀螺栓（深度 $\geq 50\text{mm}$ ）。

12. 装配式吊顶验收时，灯具重量 $> 3\text{kg}$ 时，需设置专用吊杆直接连接顶板。()

答案：√

解析：灯具重量 $> 3\text{kg}$ 时，仅靠副龙骨无法承重，专用吊杆可确保安全。

13. 运输大型预制卫生间防水底盘（重量 $\geq 80\text{kg}$ ）时，可用钢丝绳直接捆绑底盘边缘固定。()

答案：×

解析：钢丝绳捆绑易勒伤底盘表面，应采用专用金属支架 + 橡胶垫固定。

14. 预制墙板安装后，固定件紧固扭矩需符合设计要求，手扳无松动即为合格。（ ）

答案：√

解析：固定件紧固性直接影响墙板稳定性，手扳无松动是直观验收标准。

15. SPC 锁扣地板安装后，行走时出现轻微松动（空鼓面积 $\leq 5\%$ ），仍符合验收标准。（ ）

答案：√

解析：空鼓面积 $\leq 5\%$ 属于允许范围，不影响地板整体使用功能。

16. 预制卫生间台盆安装时，台盆与台面缝隙可使用普通腻子填充，无需打胶。（ ）

答案：×

解析：腻子无防水性，台盆与台面缝隙需打中性硅酮玻璃胶，防止渗水。

17. 预制构件生产过程中，模具精度偏差需控制在 $\leq 1\text{mm}$ ，否则会影响构件质量。（ ）

答案：√

解析：模具精度直接决定构件尺寸偏差， $\leq 1\text{mm}$ 符合规范要求。

18. 装配式吊顶吊杆长度 $> 1.5\text{m}$ 时，无需增设反向支撑，吊杆自身强度可满足要求。（ ）

答案：×

解析：吊杆长度 $> 1.5\text{m}$ 时易晃动，需增设反向支撑增强稳定性。

19. 预制墙板拼接缝采用灌浆处理时，灌浆料抗压强度（28d）需 $\geq 20\text{MPa}$ 。（ ）

答案：√

解析：灌浆料抗压强度 $\geq 20\text{MPa}$ 可确保拼接缝强度，满足结构要求。

20. 装配式地面施工中，为预防地板起拱，地板与墙面无需预留伸缩缝。（ ）

答案：×

解析：地板热胀冷缩会导致起拱，需预留 8-12mm 伸缩缝释放应力。

21. 预制厨房吊柜安装时，长度 $\leq 1.2\text{m}$ 的吊柜设 2 个吊点即可满足牢固性要求。（ ）

答案：√

解析：2 个吊点可均匀分散荷载，确保长度 $\leq 1.2\text{m}$ 吊柜的固定牢固性。

22. 丁基橡胶防水胶带可用于预制构件接缝密封，宽度需 $\geq 50\text{mm}$ 。（ ）

答案：√

解析：丁基橡胶防水胶带密封性强，宽度 $\geq 50\text{mm}$ 可覆盖接缝，防止渗漏。

23. 检测装配式地面平整度时，可使用激光水平仪投射水平线，对比偏差值。（ ）

答案：√

解析：激光水平仪精度高，可直观检测地面平整度偏差。

24. 预制木门扇安装后，门扇与门框缝隙上部允许偏差为 2-3mm，侧边无要求。（ ）

答案：×

解析：门扇与门框缝隙上部、侧边均需控制在 2-3mm，确保密封性与美观度。

25. 装配式吊顶施工中，主龙骨厚度需 $\geq 1.2\text{mm}$ ，避免龙骨变形。（ ）

答案：√

解析：主龙骨厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 可保证承重强度，减少变形风险。

26. 预制构件运输前，需准备运输路线规划图，避开限高、限重路段。（ ）

答案：√

解析：规划路线可避免运输过程中构件碰撞或车辆受阻，确保安全运输。

27. 装配式墙板安装时，可用撬棍微调墙板水平位置，无需专用工具。

()

答案：√

解析：撬棍是调整墙板位置的常用工具，可灵活微调水平方向。

28. 装配式吊顶验收时，检修口尺寸 $<300\times300\text{mm}$ 仍符合规范要求。

()

答案：×

解析：检修口尺寸需 $\geq300\times300\text{mm}$ ，便于后期人员检修吊顶内部构件。

29. 装配式地面自流平水泥施工后，24h 内禁止人员踩踏，避免影响固化。()

答案：√

解析：24h 内自流平水泥未完全固化，踩踏易导致表面破损或平整度超标。

30. 预制厨房台面选用人造石时，不可实现无缝拼接，需预留拼接缝。

()

答案：×

解析：人造石可通过专用胶水无缝拼接，外观美观且易清洁。

31. 高空作业（高度 $\geq2\text{m}$ ）时，施工人员系挂单钩安全带即可满足安全要求。()

答案：×

解析：高空作业需系挂双钩安全带（高挂低用），单钩安全带安全性不足。

32. 基层墙体平整度偏差会直接影响预制构件的安装精度。()

答案：√

解析：基层平整度是构件安装的基础，偏差过大会导致构件倾斜、缝隙超标。

33. 装配式吊顶副龙骨的主要功能是固定吊顶板材，无需传递荷载。

()

答案：×

解析：副龙骨需将板材荷载传递至主龙骨，是荷载传递的重要环节。

34. 预制墙板拼接缝用接缝带 + 腻子处理后，可直接进行墙面装饰。

()

答案：√

解析：接缝带 + 腻子可实现接缝找平，为后续涂漆、贴壁纸等装饰工序奠定基础。

35. 装配式地面地板安装前，地面含水率 $>8\%$ 时，需铺设防潮膜。

()

答案：√

解析：防潮膜可阻隔地面潮气，避免含水率过高导致地板受潮变形。

36. 装配式墙板安装固定件选用不锈钢材质时，适用于潮湿环境（如卫生间）。()

答案：√

解析：不锈钢材质防腐性能好，可避免潮湿环境导致固定件生锈，影响固定效果。

37. 装配式吊顶表面选用石膏板时，需先刷底漆，再刷面漆。()

答案：√

解析：底漆可增强面漆附着力，避免石膏板吸漆不均，保证漆面效果。

38. 装配式地面空鼓的主要原因是基层清理不彻底，有灰尘或油污。

()

答案：√

解析：基层杂质会导致自流平水泥或地板与基层粘结不良，引发空鼓。

39. 预制厨房吊柜的吊码是连接吊柜与墙体的关键部件，需选用承重达标产品。（ ）

答案：√

解析：吊码承重能力直接决定吊柜安全性，需符合设计荷载要求。

40. 预制构件安装前的技术交底，无需明确安装精度要求，仅说明流程即可。（ ）

答案：×

解析：技术交底需明确安装精度（如垂直度、平整度偏差），确保施工符合规范。

41. 装配式吊顶吊杆选用镀锌钢筋时，直径需 $\geq 8\text{mm}$ ，满足承重需求。（ ）

答案：√

解析：镀锌钢筋直径 $\geq 8\text{mm}$ 可承受吊顶自重及附加荷载，避免吊杆弯曲。

42. 锁扣地板安装时，需打胶固定锁扣，增强拼接密封性。（ ）

答案：×

解析：锁扣地板依靠锁扣咬合固定，无需打胶，打胶反而影响后期更换。

43. 预制卫生间防水底盘安装时，需先弹线定位，确定中心及标高后再试放。（ ）

答案：√

解析：弹线定位可确保防水底盘位置准确，避免安装偏移导致排水不畅。

44. 装配式装修成品保护期间，可允许非施工人员进入作业区参观。（ ）

答案：×

解析：非施工人员进入易碰撞、污染成品，成品保护期间需禁止无关人员进入。

45. 装配式吊顶灯具安装时，重量 $\leq 3\text{kg}$ 可直接固定在吊顶板材上。

()

答案：×

解析：重量 $\leq 3\text{kg}$ 需固定在副龙骨上，直接固定在板材上易导致板材破损。

46. 预制构件运输车辆的车厢底板需平整，偏差 $\leq 3\text{mm/m}$ ，防止构件变形。()

答案：√

解析：车厢底板平整可避免构件受力不均，减少运输过程中的变形风险。

47. 预制厨房台面与墙面的缝隙 $\leq 2\text{mm}$ 时，无需打胶密封，直接贴合即可。()

答案：×

解析：缝隙需打中性硅酮胶密封，防止水汽、油污渗入缝隙，影响清洁与使用寿命。

48. 预制墙板可安装在石膏板基层墙上，直接用自攻螺丝固定即可。

()

答案：×

解析：石膏板墙承重能力弱，不可固定预制墙板，需选择混凝土、加气块等承重墙体。

49. 装配式吊顶主龙骨与吊杆采用挂钩连接时，无需额外固定，挂钩自身即可防松。()

答案：√

解析：专用挂钩设计具备防松功能，可确保主龙骨与吊杆连接牢固。

50. PVC 地板可采用焊接拼接方式，适用于商用区域的装配式地面。

()

答案：√

解析：焊接拼接密封性好、耐用性强，适配商用区域高磨损、高清洁需求。

51. 预制卫生间台盆安装类型为台下盆时，需在台面上开孔，安装难度高于台上盆。（ ）

答案：√

解析：台下盆需精准开孔并固定在台面下方，安装工序更多，难度高于直接放置的台上盆。

52. 装配式装修工程验收时，建设单位无需参与，仅监理单位组织验收即可。（ ）

答案：×

解析：建设单位是工程验收的重要参与方，需确认验收结果并签署意见。

53. 装配式墙板安装后的墙面装饰，需先涂刷底漆，再进行接缝处理。（ ）

答案：×

解析：需先完成接缝处理（密封胶 / 接缝带 + 腻子），再涂刷底漆，确保墙面平整、密封。

54. 装配式吊顶选用铝扣板时，可直接安装使用，无需额外表面处理。（ ）

答案：√

解析：铝扣板出厂已完成表面处理（如覆膜、喷涂），安装后可直接使用。

55. 装配式地面基层处理时，基层裂缝宽度 $>0.5\text{mm}$ 需注浆修补， $\leq 0.5\text{mm}$ 无需处理。（ ）

答案：×

解析：基层裂缝无论大小均需处理， $\leq 0.5\text{mm}$ 可采用腻子填充， $> 0.5\text{mm}$ 需注浆，防止后期地面开裂。

56. 预制厨房吊柜安装高度需结合使用者身高，确保抬手可及，无固定标准。（ ）

答案：×

解析：吊柜安装有基本标准（台面上方 550-600mm、地面上方 1500-1600mm），同时可结合使用者身高微调。

57. 木质构件涂刷防火涂料时，需涂刷 ≥ 2 遍，确保防火性能达标。（ ）

答案：√

解析：2 遍以上防火涂料可形成完整防火涂层，满足燃烧性能 $\geq B1$ 级要求。

58. 激光投线仪可用于预制构件安装时的定位，投射水平或垂直线。（ ）

答案：√

解析：激光投线仪精度高、操作便捷，是构件安装定位的常用工具。

59. 干铺瓷砖属于装配式地面类型，无需水泥砂浆湿作业。（ ）

答案：√

解析：干铺瓷砖采用瓷砖胶或干砂浆铺贴，属于装配式干作业范畴。

60. 预制卫生间的防水底盘与墙板接缝，仅需打密封胶，无需贴防水胶带。（ ）

答案：×

解析：接缝需 “密封胶 + 防水胶带” 双重处理，增强密封性，防止渗漏风险。

61. 预制构件标识需包含构件型号、安装部位，无需标注生产批次。（ ）

答案：×

解析：生产批次需标注，便于构件质量追溯，如出现问题可定位具体生产批次。

62. 装配式吊顶收边采用金属收边条时，需与墙面紧密贴合，无明显缝隙。（ ）

答案：√

解析：金属收边条紧密贴合可保证吊顶与墙面过渡美观，同时防止灰尘进入。

63. 装配式地面地板铺设保护膜后，可在上面切割构件，无需额外防护。（ ）

答案：×

解析：切割构件易产生划痕或碎屑，即使铺设保护膜，仍需垫木板等额外防护。

64. 预制卫生间防水底盘的排水坡度需 $\geq 1\%$ ，确保排水顺畅无积水。（ ）

答案：√

解析：排水坡度 $\geq 1\%$ 可形成有效水流方向，避免底盘积水导致渗漏。

65. 挤塑板的导热系数 $\leq 0.03\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，适用于装配式地面保温。（ ）

答案：√

解析：导热系数 $\leq 0.03\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 说明挤塑板保温性能好，适配地面保温需求。

66. 预制墙板安装固定件的竖向间距需控制在 400-600mm，均匀分布。（ ）

答案：√

解析：竖向间距 400-600mm 可确保固定件受力均匀，防止墙板松动。

67. 装配式吊顶检修口盖板需与吊顶表面平齐，偏差 $\leq 2\text{mm}$ 。（ ）

答案：√

解析：盖板平齐可保证吊顶外观平整，偏差 $\leq 2\text{mm}$ 符合美观要求。

68. 装配式地面自流平水泥表面起砂，主要原因是基层含水率过低。（ ）

答案：×

解析：表面起砂多因基层含水率过高（>8%）或养护不当，含水率过低一般不会导致起砂。

69. 预制厨房台面拼接缝高低差 $\leq 0.5\text{mm}$ ，符合验收标准。（ ）

答案：√

解析：拼接缝高低差 $\leq 0.5\text{mm}$ 可保证台面平整，不影响使用与美观。

70. 装配式装修施工现场，可在易燃材料旁吸烟，只要远离明火即可。（ ）

答案：×

解析：施工现场严禁吸烟，易燃材料旁吸烟易引发火灾，违反安全规范。

71. 预制墙板安装垂直度偏差 $> 3\text{mm}$ 时，需调整垫片重新固定，直至达标。（ ）

答案：√

解析：垂直度偏差 $> 3\text{mm}$ 不符合规范，需通过垫片微调，确保偏差 $\leq 3\text{mm}$ 。

72. 预制构件安装后的功能性测试，无需包括门窗开启灵活性检测。（ ）

答案：×

解析：门窗开启灵活性是使用功能的重要指标，需纳入功能性测试范围。

73. 老旧住宅改造可以不经结构安全评估直接进行大规模拆改施工（ ）。

答案：×

74. 老旧住宅的公共疏散通道宽度在改造时不应减小，且应符合现行消防规范要求（ ）。

答案：√

75. 老旧住宅改造中，为扩大使用面积可以将阳台改造成厨房或卫生间（ ）。

答案：×

76. 老旧住宅室内空气质量应符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325 的要求（ ）。。

答案：√

77. 老旧住宅改造时，可在任何墙体上随意开设门洞和窗洞（ ）。

答案：×

78. 老旧住宅加装电梯应满足无障碍设计要求，电梯轿厢深度不应小于1400mm（ ）。

答案：√

79. 老旧住宅室内改造中，墙面铲除至砖墙或混凝土基层后即可直接涂刷涂料，无需做基层处理（ ）。

答案：×

80. 老旧住宅改造完成后，应对改造区域进行室内环境污染物浓度检测，合格后方可交付使用（ ）。

答案：√